

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на «Прокладка сети канализации для объекта: Многоквартирный жилой дом № 3 второй очереди строительства объекта
"Комплекс жилых домов "ЗНАК" в г. Кирове: г. Киров, д. Перестрочный»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 890,370 тыс. руб.

Средства на оплату труда 100,787 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 563,34 чел.час

Трудозатраты механизаторов 60,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п. 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,256	4415,39	4415,39 522,94		1130		1130 134		40,887	10,4
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п. 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п. 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08	3023,86 3023,86			242	242			364,32	29,1
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,32	2585,41 759,01	1826,4		3413	1002	2411		98,19	129,61
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,4	1468,07 219,44	67,66 3,71	1180,97	6460	966	298 16	5196	26 0,29	114,4 1,28
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	475,7	11,25	11,25		5352		5352			
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,264	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	133	7	124 13	2	3,65 3,97	0,96 1,05
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,264	4013,99	4013,99 475,4		1060		1060 126		37,17	9,81
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (для обратной засыпки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	475,7	11,25	11,25		5352		5352			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,26	657,56 657,56			171	171			88,5	23,1
10	ТЕР01-01-033-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,238	812,85	812,85 97,39		193		193 23		8,87	2,1
11	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,38	379,45 105,75	273,7 28,97		903	252	651 69		12,53 3,04	29,1 7,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							24409	2640	16571 381	5198		326,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))							24862	3036	16628 438	5198		326,5 31,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							230582	48516	152957 7000	29109		326,5 31,5
Накладные расходы							39243					
Сметная прибыль							20445					
Итого по разделу 1 Земляные работы							290270					326,5 31,9
Раздел 2. Прокладка трубопроводов												
12	ТЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,2012	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	712	99	39 4	574	10,2 0,35	12,2 0,4
13	406-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-13,21	43,5		43,5	-575			-575		
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц август 2018) <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	13,21	80,27		80,27	1060			1060		
15	ТЕР23-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,001	704,22 246,52	440,55 44,47	17,15	705	247	441 45	17	27,12 4,05	27,12 4,05
16	ООО "PipeLife"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=699,15*1,02/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	101,101	127,35		127,35	12875			12875		
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	17	1,87		1,87	32			32		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							14809	346	480 49	13983		39,4 4,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-17))							14868	398	487 56	13983		39,4 4,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							88308	6360	3643 895	78305		39,4 4,47
Накладные расходы							8053					
Сметная прибыль							5151					
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов							101512					39,4 4,47
Раздел 3. Устройство колодца												
18	ТЕР23-03-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,03	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	15740,8	20268	1469	2585 258	16214	158,68 19,61	163,44 20,2
19	ТССЦ-101-8288 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	10	375		375	3750			3750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1708	7089		7089	1211			1211		
21	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0459	1002,15 623,2	2,87 0,13	376,08	46	29		17	71,06 0,01	3,6
22	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1, 2/5, 6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	10	173,04		173,04	1730			1730		
23	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,12	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		458	125	333 35		110,64 30,57	13,4 3,6
работы в сущ.колодце												
24	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		75,45	228	153		75	17,01	17,0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							27691	1776	2918 293	22997		196,9 23,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 18, 24, 21, 23))							28001	2042	2962 337	22997		196,9 23,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							183570	32631	22156 5385	128783		196,9 23,8
Накладные расходы							41582					
Сметная прибыль							26408					
Итого по разделу 3 Устройство колодца							251560					196,9 23,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							66909	4762	19969 723	42178		563,3 60,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-18, 24, 21, 23))							67731	5476	20077 831	42178		563,3 60,3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							502459	87507	178755 13280	236197		563,3 60,3
Накладные расходы							88878					
Сметная прибыль							52004					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							42690					30,78 30,68
Земляные работы, выполняемые ручным способом							15486					52,16
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							123448					244,01 1,28
Перевозка грузов автотранспортом							108646					219,85
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							332821					24,67 3,26
Отделочные работы							1323					13,28 3,67
Деревянные конструкции							9688					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							9239					
Итого							643341					563,34 60,3
В том числе:												
Материалы							236197					
Машины и механизмы							178755					
ФОТ							100787					
Накладные расходы							88878					
Сметная прибыль							52004					
Временные здания и сооружения 1,5%							9650					
Итого							652991					
Зимнее удорожание работ 3,4%							22202					
Итого							675193					
Непредвиденные затраты 2%							13504					
Итого с непредвиденными							688697					
Индекс-дефлятор на апрель 2019 688 697 * 1,0338							711975					
Занесение в ИСОГД							30000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							741975					
НДС 20%							148395					
ВСЕГО по смете							890370					563,34 60,3

Составил: Грудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)