

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Общеобразовательная школа на 100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. №1 жилого района «Чистые пруды», расположенная по адресу: г. Киров, ул. Мостоувицкая, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 351,413 тыс. руб.

Средства на оплату труда 32,889 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 189,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (712 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (352 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,091 ($(a*2,2*1,2)*0,97$) / 1000	4415,39 4415,39 522,94		402		402 48		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1141 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (604 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,03 ($(a*2,2*1,2)*0,03$) / 100	3023,86 3023,86		91	91		364,32	10,93
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4468 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2384 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,47 ($(a*2,2*1,2)*0,5$) / 100	2585,41 759,01	1826,4	1215	357	858	98,19	46,15
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4347 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2301 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	1,56 ($(a*2*2,2)$) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	2290	342	106 6	26	40,56
5	ТССЦнг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦнг 01-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	168,7 ($(a*2,2*1,2)*1,8$)	11,25	11,25	1898		1898		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (117 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (58 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,094 ($(a*2,2*1,2)$) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	47	3	44 5	3,65	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «кобратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (375 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (185 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,047 (a*2,2*1,2)*0,5 / 1000	4415,39	4415,39 522,94	208		208 25		
8	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	84,3 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	948		948		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (739 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (391 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,09 (a*2,2*1,2)*0,1 / 100	657,56 657,56		59	59		88,5	7,97
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,084 (a*2,2*1,2)*0,9 / 1000	696,46	696,46 83,45	59		59 7		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1682 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (831 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,84 (a*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	319	89	230 24	12,53	10,53
12	СЦ август 2018 г. (408-0122)	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	51,546 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	80,27		4138				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11674	941	4753 115		116,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						11833	1083	4770 132		116,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						94073	17307	43278 2110		116,48
Накладные расходы						13684				
Сметная прибыль						7138				
Итого по разделу 1 Земляные работы						114895				
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										116,48
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (727 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (465 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,426 (1,2*0,1*8) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	253	35	14 1	10,2	4,35
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-4,686 -Ф1,р1	43,5		-204				
15	СЦ август 2018 г. (408-0122)	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,686	80,27		376				
16	ТЕР22-01-007-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделькой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2821 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1804 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,0355 a/1000	270553,94 3614,7	3201,64 278,1	9605	128	114 10	402,08	14,27
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						10030	163	128 11		18,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16))						10056	187	130 13		18,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58499	2988	972 208		18,62
Накладные расходы						3548				
Сметная прибыль						2269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						64316				
Раздел 3. Устройство колодца										
17	ТЕР23-03-001-04 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7080 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4516 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,206 (0,67*0,36)*2 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	4054	294	517 52	158,68	32,69
18	ТССЦ-101-8288 Приказ Министра России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	375		750				
19	ТССЦ-201-0650 Приказ Министра России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03416 17,08*2/1000	7089		242				
20	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (100 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,00918 (0,017*27*2) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	9	6		71,06	0,65
21	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,20/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2 1*2	173,04		346				
22	ТЕР46-03-010-03 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (932 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (555 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,43
работы в сущ. колодце										
23	ТЕР23-04-008-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3121 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1997 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5782	495	628 64		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 17, 23, 20, 22))						5866	569	638 74		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						39956	9093	4772 1183		54,78
Накладные расходы						11214				
Сметная прибыль						7117				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						58287				54,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						27486	1599	5509 190		189,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 15, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-17, 23, 20, 22))						27755	1840	5537 218		189,88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						192536	29404	49015 3485		189,88
Накладные расходы						28446				
Сметная прибыль						16524				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						38613				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						5640				10,87
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						43860				18,9
Перевозка грузов автотранспортом										86,71
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						28887				
Отделочные работы						115191				68,32
Деревянные конструкции						278				0,65
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1938				
Итого						3099				4,43
В том числе:						237506				189,88
Материалы										
Машины и механизмы						114117				
ФОТ						49015				
Накладные расходы						32889				
Сметная прибыль						28446				
Временные здания и сооружения 1,5%						16524				
Итого						3563				
Зимнее удорожание работ 3,4%						241069				
Итого						8196				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						249265				
						8425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						257690				
Непредвиденные затраты 2%						5154				
Итого с непредвиденными						262844				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						292844				
НДС 20%						58568,80				
ВСЕГО по смете						351412,80				189,88

Составил: _____ Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)