


Инф. подл.	Подпись и дата	Взамен инф. N
------------	----------------	---------------



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
CA-1	
CA-2	
CA-3	
CA-4	
CA-5	
Ш-1	
Ш-2	
П-1	
П-2	

Ведомость расхода стали на стены и перегородки, кг

Марка	Изделия арматурные							Всего	
	Арматура класса								
	AIII			Al					
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*					
	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Итого	Ø8	Итого		
Стена См-1	106.50	2227.11	915.34	3359.88	6608.83	367.20	367.20	6976.03	
Стена См-2	155.70	2227.11	915.34	3396.60	6694.75	367.20	367.20	7061.95	
Стена См-3	49.20	2227.11	555.78	3323.16	6155.25	367.20	367.20	6522.45	
Стена См-4	0.00	2227.11	562.06	3286.44	6075.61	367.20	367.20	6442.81	
Стена См-5	154.48	0.00	0.00	0.00	154.48	18.00	18.00	172.48	
Стена См-6	154.64	0.00	0.00	0.00	154.64	12.99	12.99	167.63	
Перегородка П-1	449.60	0.00	0.00	0.00	449.60	64.59	64.59	514.19	
Перегородка П-2	466.90	0.00	0.00	0.00	466.90	69.64	69.64	536.54	
Всего	4251.92	8908.44	2948.52	13366.08	29474.96	2026.61	2026.61	31501.57	

- Общие указания см. лист КЖ.6-2.
- Шпильки Ш-1, Ш-2 устанавливать в шахматном порядке с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Арматурные выпуски из стены в плиту перекрытия устанавливать вдоль грани стены, совпадающей с торцом плиты.
- Узлы армирования см. лист КЖ.6-22.

632.В.12-КЖ.6

Изм.	Кол. уч.	Лист	Н. док.	Подпись	Дата	Резервуар на 6000 м3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Голубенко С.								
Проверил	Голубенко А.								
ГИП	Матиевба								
Гл. констр.	Голубенко А.								
Нач. отдела	Голубанов								
Н.контр.	Галкина								
Сечения стен и перегородок. Ведомость деталей. Ведомость расхода стали						000 "Тройданпроект"			