

Насыпь (+)	--	+2179	+3777	+4043	+4445	+3395	+1012	+129	+1018	+870	Всего	+20868
Выемка (-)	--	--	--	--	--	-2	-16	-10	-24	-59	Всего	-111


Общая площадь насыпи = 21990 м<sup>2</sup>  
 Общая площадь выемки = 1807 м<sup>2</sup>  
 Общая площадь О-области = 2493 м<sup>2</sup>  
 Общая площадь картограммы = 26290 м<sup>2</sup>

## Ведомость объемов земляных масс

наименование грунта	количество м <sup>3</sup>			
	по уч-ку I оч-ди		по уч-ку II оч-ди	
	насыпь (+)	выемка (-)	насыпь (+)	выемка (-)
Грунт планировки территории	20868	111	12839	1469
Высокоглиноземистый грунт в т. ч. при устройстве:		10342		10643
а) подземных частей зданий и сооружений	(6820)		(7718)	
б) автомобильных покрытий	(2126)		(1146)	
в) плодородной почвы на участках, озелененных	(1396)		(1779)	
Поправка на уплотнение k=0.1	2087		1284	
Всего приводного грунта	22955	10453	14123	12112
Избыток приводного грунта	12502		2011	
Плодородный грунт всего, в т.ч.	3570		2141	
а) используемый для озелен. тер-рии	1396		1779	
б) недостаток плодородного грунта	2174		362	
Итого перерабатываемого грунта	26525	26525	16264	16264

## Условные изображения

обозначение	наименование
0.00 183.20 183.20	рабочая отм. красная отметка
— — —	граница нулевых работ
+ 100	объем земляных масс



## II очередь

Насыпь (+)	--	+283	+1848	+2990	+3520	+2902	+1296	--	Всего	+12839
Выемка (-)	-732	-735	-2	--	--	--	--	--	Всего	-1469

## Общие указания

- Данный лист смотри совместно с листами марки ГП
- Проектные отметки относятся к верху покрытия или верху проектируемой поверхности земли, глубина корыта от проездов-0.5м, тротуаров-0.25м.
- В местах озеленения проектные отметки даны с учетом растительного грунта, который необходимо вычесть из общего объема насыпи.

Изм. Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	632.В.12 - ГП
Разработчик	Борисова				
Проверил	Матиевба				
ГИП	Матиевба				
Нач. АПО	Петренина				
Н. контроль	Галкина				
План земляных масс М1:500					000 "Гражданпроект"