

Монолитная плита перекрытия ПМ-1. Опалубка




Схема армирования монолитной плиты ПМ-1  
(нижняя арматура 1 и 2 рядов)









Схема армирования монолитной плиты ПМ-1  
(верхняя арматура 3 и 4 рядов)



Спецификация

НН поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
БМ-1	см. лист КЖ.1-24	Балка монолитная БМ-1	1		
БМ-2	см. лист КЖ.1-24	Балка монолитная БМ-2	1		
БМ-3	см. лист КЖ.1-25	Балка монолитная БМ-3	1		
		Детали арматурные			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=10560	40	9.38	375.20
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=4260	18	3.78	68.04
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=4460	14	3.96	55.44
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=5760	88	5.11	449.68
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=4060	18	3.60	64.80
П-3	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=1130	10	0.45	4.50
П-4	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=1150	13	0.45	5.85
Пэ-2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AI, L=1200	114	1.07	121.98
		Изделия закладные			
ЗД-2	серия 1.400-6/76	закладная деталь М8-13	11	0.7	
ЗД-6	серия 1.400-15	закладная деталь МН 113-3	2	1.7	
		ГОСТ 10704-91			
		Труба Ø159x4, L=240	2	3.67	
		Материал			
		Бетон класса В25, м3		14.8	

Ведомость расхода стали на плиту ПМ-1, кг

Марка	Изделия арматурные				
	Арматура класса				
	AIII		AI		
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*		Всего
	Ø12	Итого	Ø8	Ø12	Итого
плита ПМ-1	1013.16	1013.16	10.35	121.98	132.33
					1145.49

- Основные указания см. на листе КЖ.1-23.
- Стержни основного армирования (Ø12 A-III) с шагом 200 мм располагаются равномерно по всему полю плиты, не прерываясь над сечениями стен.
- Арматуру, попадающую в отверстия, вырезать по месту.
- По периметру отверстий с размером сторон 400 мм и более установить открытые хомуты (см. деталь обрамления отверстий на листе КЖ.1-23).

632.В.12-КЖ.1

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Голубенко А.					Насосная станция		
Проверил	Голубенко С.							
ГИП	Матиевба							
Гл. констр.	Голубенко А.							
Нач. отдела	Голубанов					Монолитная плита ПМ-1		
Н.контр.	Галкина							
						000 "Гражданпроект"		