

Схема армирования фундаментной плиты ФП-1  
(нижняя арматура 1 ряда)




Схема армирования фундаментной плиты ФП-1  
(нижняя арматура 2 ряда)





Схема армирования фундаментной плиты ФП-1  
(верхняя арматура 3 и 4 рядов)



Спецификация


NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=11360	102	10.09	1029.18
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=12360	60	10.97	658.20
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=1956 м.п.	1	1736.56	1736.56
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=2860	20	2.54	50.80
5	ГОСТ 5781-82*	Ø16 AIII, L=2200	112	3.47	388.64
6	ГОСТ 5781-82*	Ø16 AIII, L=2800	52	4.42	229.84
7	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=2400	37	2.13	78.81
8	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=5000	62	4.44	275.28
9	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=3340	12	2.97	35.64
10	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=1930	20	1.71	34.20
11	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=760	12	0.67	8.04
П-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=1458	162	0.58	93.96
П-2	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=1482	136	0.58	78.88
Пэ-1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AI, L=1540	394	1.37	539.78
КР-1	см. лист КЖ.1-4	Каркас КР-1	13	4.34	
ЗД-4	серия 1.400-15	закладная деталь МН 118-3	4	3.5	
ЗД-5	серия 1.400-15	закладная деталь МН 112-3	14	2.4	
		Материал			
		Бетон класса В 25, W6, F50, м3	77.0		
		Бетон класса В 7,5, м3	19.7		

Ведомость расхода стали на фундаментную плиту, кг


Марка	Изделия арматурные							
	Арматура класса							Всего
	AIII				AI			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*			
	Ø10	Ø12	Ø16	Итого	Ø8	Ø12	Итого	
Фундаментная плита	56.42	3906.71	618.48	4581.61	172.84	539.78	712.62	5294.23

1. Данный лист см. совместно с листами КЖ.1-2, 4, 5.
2. Основные указания см. лист КЖ.1-2.
3. Расход арматуры дан с учетом нахлеста стержней.
4. Сечения 1-1 - 4-4 смотри лист КЖ.1-4.
5. Ведомость деталей см. лист КЖ.1-4.

Схема расположения стержней в плите



Деталь расположения стыков  
арматуры внахлестку



Взнос и дата	Инв. N подл.
Взнос и дата	Инв. N подл.

632.В.12-КЖ.1	Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы		
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.
Разработ.	Голубенко А.	Лист	N док.
Проверил	Голубенко С.	Лист	N док.
ГИП	Матиева	Лист	N док.
Гл. констр.	Голубенко А.	Лист	N док.
Нач. отдела	Голованов	Лист	N док.
Н.контр.	Галкина	Лист	N док.
Фундаментная плита ФП-1. Армирование			
000 "Гражданпроект"			