



Изд. № подл.

Лист № докум.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Спецификация					
NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Ст-4			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø18 AIII, L=5070	179	10.13	1813.27
2	ГОСТ 5781-82*	Ø18 AIII, L=4120	179	8.23	1473.17
3	ГОСТ 5781-82*	Ø14 AIII, L=1843 м.п.	1	2227.11	2227.11
СА-3	ГОСТ 5781-82*	Ø16 AIII, L=1990	179	3.14	562.06
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=420	2160	0.17	367.20
		Материал			
		Бетон класса В 25, W6, F100, м3	49.1		

1. Основные указания см. лист КЖ.2-2.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.2-21.
3. Ведомость расхода стали см. лист КЖ.2-21.
4. Замаркированные сечения см. лист КЖ.2-21, узлы см. лист КЖ.2-22.

632.В.12-КЖ.2					
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Голубенко С.				
Проверил	Голубенко А.				
ГИП	Матиева				
Гл. констр.	Голубенко А.				
Нач. отдела	Голованов				
Н.контр.	Голкина				
Резервуар на 4000 м3				Стадия	Лист
				Р	17
Стена Ст-4.				000 "Граданипроект"	