



НН поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед., кг (общая масса)	Примеч.
		Стена Ст-3			
1	ГОСТ 5781-82*	ø18 AIII, L=5070	181	10.13	1833.53
2	ГОСТ 5781-82*	ø18 AIII, L=4120	181	8.23	1489.63
3	ГОСТ 5781-82*	ø14 AIII, L=1843 м.п.	1	2227.11	2227.11
СА-3	ГОСТ 5781-82*	ø16 AIII, L=1990	177	3.14	555.78
СА-4	ГОСТ 5781-82*	ø12 AIII, L=1380	40	1.23	49.20
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	ø8 AII, L=420	2160	0.17	367.20
		Материал			
		Бетон класса В 25, W6, F100, м3		49.1	

Стена Ст-3. Опалубка



Стена Ст-3. Армирование



- Основные указания см. лист КЖ.6а-2.
- Ведомость деталей см. лист КЖ.6а-21.
- Ведомость расхода стали см. лист КЖ.6а-21.
- Замаркированные сечения см. лист КЖ.6а-21, узлы см. лист КЖ.6а-22.

632.В.12-КЖ.6а

Изм.	Код. уч.	Лист	Н. док.	Подпись	Дата
Разраб.	Голубенко С.				
Пробирка	Голубенко А.				
ГП	Матиевба				
Гл. констр.	Голубенко А.				
Ноч. отделка	Голубанов				
Н.контр.	Голкина				

Страница	Лист	Листобой
Р	18	

Стена Ст-3.

ООО "Тражданпроект"