



Убка



Проверка



НН поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ег, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Ст-4			
1	ГОСТ 5781-82*	ø18 AIII, L=5070	179	10.13	1813.27
2	ГОСТ 5781-82*	ø18 AIII, L=4120	179	8.23	1473.17
3	ГОСТ 5781-82*	ø14 AIII, L=1843 м.п.	1	2227.11	2227.11
СА-3	ГОСТ 5781-82*	ø16 AIII, L=1990	179	3.14	562.06
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	ø8 A1, L=420	2160	0.17	367.20
		Материал			
		Бетон класса В 25, W6, F100, м3	49.1		

1. Основные указания см. лист КЖ.6–2.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.6–21
3. Ведомость расхода стали см. лист КЖ.6–21.
4. Заслуженные сечения см. лист КЖ.6–21, узлы см. лист КЖ.6–22

							632.В.12-КЖ.6			
							Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Иzm.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
Разраб.	Голубенко С.					Резервуар на 6000 м ³	Стадия	Лист	Лис	
Продверил	Голубенко А.						P	17		
ГИП	Матиевба									
Гл. констр.	Голубенко А.						Стена См-4.	ООО "Гражданпроект"		
Нач. отдела	Голованов									
Н.контр.	Галкина									