

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Строительство выпуска сети канализации по ул. Жуковского, за ГЗУ, отведенного под строительство многоквартирного жилого здания по адресу: г. Киров, ул. Жуковского, 4а.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Строительство выпуска сети канализации по ул. Жуковского, за ГЗУ, отведенного под строительство многоквартирного жилого здания по адресу: г. Киров, ул. Жуковского, 4а. Труба двухслойная гофрированная из полипропилена DN/OD 160, SN8, типа POLITRUB по ТУ 2248-015-12967397-2015 (колодец 4 - колодец 6(сущ)), Протяженность - 6,7м.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 101,675 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,455 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 60,04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (в. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (200 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,018 18/1000	5656,12 134,06	5517,34 641,59	4,72	102	2	99 12	1	17,342	0,31
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (З.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкачкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; в. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (178 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (94 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,005 0,5/100	3023,86 3023,86			15	15			364,32	1,82
3	ТЕР01-02-055-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (у сетей) (100 м3 грунта) (Прил. 1. 12 п. 3. 189Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; в. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1121 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (593 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,032 3,2/100	2897,86 2897,86			93	93			349,14	11,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-01-013-13 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (в Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (25 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0037 (32*33)*100/1000	4632,24 109,34	4519,36 525,54	3,54	17		17 2		14,145	0,05
5	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) (Поправочный коэффициент к базе ФЕР 2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ=1,05 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ФССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	39,06 21,7*1,8	11,99	11,99		468		468			
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (в Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (24 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0217 21,7/1000	578,57 32,44	541,41 58,4	4,72	13	1	12 1		4,1975	0,09
7	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (Перевод базы ФЕР-2001 в базу ТЕР-2001 ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99; в. Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (691 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (366 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,0651 21,7*0,3/100	1914,82 871,95	1042,87		125	57	68		111,7893	7,28
8	ТЕР01-02-066-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (в Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1069 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (577 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,456 45,6/100	1454,84 196,06	77,81 4,27	1180,97	663	89	35 2	539	23,23	10,59
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (30 см над трубой) (100 м3 грунта) (в Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (324 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (172 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,036 3,6/100	756,19 756,19		27	27				101,775	3,66
10	(строй-цена июнь 2016 408-0122) Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний, цена 437,92/5,67 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3,96 3,6*1,1	77,23 437,92/5,67	77,23 437,92/5,67	306			306			
11	ТЕР01-01-033-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (в Строительстве инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0172 17,2/1000	468,59	468,59 51,49		8		8 1			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	(строй-цена июнь 2016 408-0122) Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний, цена 437,92/5,67 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	18,92 17,2*1,1	77,23 437,92/5,67		77,23 437,92/5,67	1461			1461		
13	ТЕР01-02-005-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (387 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (191 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,172 17,2/100	471,36 121,61	349,75 33,32		81	21	60 6		14,4095	2,48
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3379	305	767 24	2307		37,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 11, 13, 2-3, 9-10, 12, 7-8))							3428	351	770 27	2307		37,45
Накладные расходы							310					
Сметная прибыль							174					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Итого							3912					37,45
В том числе:												
Материалы							2307					
Машины и механизмы							770					
ФОТ							378					
Накладные расходы							310					
Сметная прибыль							174					
Итого по разделу 1 Земляные работы							3912					37,45
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3379	305	767 24	2307		37,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 11, 13, 2-3, 9-10, 12, 7-8))							3428	351	770 27	2307		37,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							24302	5405	5816 416	13081		37,45
Накладные расходы							4064					
Сметная прибыль							2127					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Итого							30493					37,45
В том числе:												
Материалы							13081					
Машины и механизмы							5816					
ФОТ							5821					
Накладные расходы							4064					
Сметная прибыль							2127					
Итого по разделу 1 Земляные работы							30493					37,45
Раздел 2. Канализация												
14	ТЕР23-01-001-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (154 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,08 0,8/10	610,34 94,9	36,94 3,84	478,5	49	8	3	38	11,73	0,94
15	ТСЦ-408-0122 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,88 -11,8	43,5		43,5	-38			-38		
16	(строй-цена июнь 2016 408-0122) Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний, цена 437,92/5,67 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,88 0,8*1,1	77,23 437,92/5,67		77,23 437,92/5,67	68			68		
17	ТЕР23-01-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Укладка канализационных безнапорных растровых труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (427 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (273 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,067 6,7/100	807,28 283,5	506,63 51,14	17,15	54	19	34 3	1	31,188	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ООО "Роском" Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Труба полипропиленовая "Politrub" OD 160 SN8, цена 3050/1,18/6/5,67*1,02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4, ЗМ=6,86, ЗПМ=15,4, МАТ=5,67	6,767 6,7*1,01	77,5 3050/1,18/6/5,6 7*1,02		77,5 3050/1,18/6/5,6 7*1,02	524			524		
19	ТЕР23-04-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (в. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4, ЗМ=6,86, ЗПМ=15,4, МАТ=5,67 НР (3453 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (2209 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	251,31 175,86		75,45	251	176		75	19,5615	19,56
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							908	203	37 3	668		22,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 14-15, 17, 19))							938	233	37 3	668		22,59
Накладные расходы							307					
Сметная прибыль							210					
Итого по разделу 2 Канализация :												
Итого							1455					22,59
В том числе:												
Материалы							668					
Машины и механизмы							37					
ФОТ							236					
Накладные расходы							307					
Сметная прибыль							210					
Итого по разделу 2 Канализация							1455					22,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							908	203	37 3	668		22,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 14-15, 17, 19))							938	233	37 3	668		22,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							7630	3588	254 46	3788		22,59
Накладные расходы							4034					
Сметная прибыль							2580					
Итого по разделу 2 Канализация :												
Итого							14244					22,59
В том числе:												
Материалы							3788					
Машины и механизмы							254					
ФОТ							3634					
Накладные расходы							4034					
Сметная прибыль							2580					
Итого по разделу 2 Канализация							14244					22,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							4287	508	804 27	2975		60,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 11, 13, 2-3, 9-10, 12, 16, 7-8, 14-15, 17, 19))							4366	584	807 30	2975		60,04
Накладные расходы							617					
Сметная прибыль							384					
Итого по смете:												
Итого							5367					60,04
В том числе:												
Материалы							2975					
Машины и механизмы							807					
ФОТ							614					
Накладные расходы							617					
Сметная прибыль							384					
Временные здания и сооружения 1,5%							81					
Итого							5448					
Зимнее удорожание 3,4%							185					
Итого							5633					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							35000					
Итого							40633					
Непредвиденные затраты 2%							813					
Итого с непредвиденными							41446					
НДС 18%							7460,28					
ВСЕГО по смете							48906,28					60,04
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							4287	508	804 27	2975		60,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 11, 13, 2-3, 9-10, 12, 16, 7-8, 14-15, 17, 19))							4366	584	807 30	2975		60,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							31931	8993	6070 462	16868		60,04
Накладные расходы							8098					
Сметная прибыль							4707					
Итого по смете:												
Итого							44736					60,04
В том числе:												
Материалы							16868					
Машины и механизмы							6070					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						9455					
	Накладные расходы						8098					
	Сметная прибыль						4707					
	Временные здания и сооружения 1,5%						671					
	Итого						45407					
	Зимнее удорожание 3,4%						1544					
	Итого						46951					
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						35000					
	Итого						81951					
	Непредвиденные затраты 2%						1639					
	Итого с непредвиденными						83590					
	Итого с индекс-дефлятором на декабрь 2016 г. $k=1,0308 \cdot 83\,590 \cdot 1,0308$						86165					
	НДС 18%						15509,7					
	ВСЕГО по смете						101674,7					60,04

Составил:  Патрина Я.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шушарина Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)