

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Строительство сети водопровода по ул. Жуковского, за границей земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного жилого здания по адресу: г. Киров, ул. Жуковского, 4а.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Строительство сети водопровода по ул. Жуковского, за границей земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного жилого здания по адресу: г. Киров, ул. Жуковского, 4а. Труба ВЧШГ 2хØ 200 ТУ 1461-037-90910065-2015. Протяженность трассы – 403,0м (под соединении "Тайтон"- 635 м, под соединении "ВРС"- 168 м).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5825,916 тыс. руб.

Средства на оплату труда 890,612 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4956,19 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (24399 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (12049 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	2,1935 2193,5/1000	5656,12 134,06	5517,34 641,59	4,72	12407	294	12102 1407	11	17,342	38,04
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2, МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (18209 руб.) 80% от ФОТ СП (10242 руб.) 45% от ФОТ	0,68 68/100	1889,2 1889,2			1285	1285			244,398	166,19
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (у колодца и коммуникаций) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (4793 руб.) 80% от ФОТ СП (2696 руб.) 45% от ФОТ	0,215 21,5/100	1574,33 1574,33			338	338			203,665	43,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-01-013-13 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (824 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (407 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0895 (21,5*68)/1000	4632,24 109,34	4519,36 525,54	3,54	415	10	404 47	1	14,145	1,27
5	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) (Поправочный коэффициент к базе ФЕР 2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ=1,05 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ФССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	4109,4 2283*1,8	11,99	11,99		49272		49272			
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (2582 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1275 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	2,283 2283/1000	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	1150	64	1075 116	11	3,65	8,33
7	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (Перевод базы ФЕР-2001 в базу ТЕР-2001 ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99, МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (71922 руб.) 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (38076 руб.) 36%=45%*0,8 от ФОТ	6,849 2283*0,3/100	1914,82 871,95	1042,87		13115	5972	7143		111,7893	765,64
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (36610 руб.) 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (19382 руб.) 36%=45%*0,8 от ФОТ	4,02 402/100	756,19 756,19			3040	3040			101,775	409,14
9	ТЕР01-01-033-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1247 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (616 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,6837 1683,7/1000	468,59	468,59 51,49		789		789 87			
10	(строй-цена июнь 2016 408-0122) Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний, цена 437,92/5,67 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2294,27 (1683,7*402)*1,1	77,23 437,92/5,67	77,23 437,92/5,67	177186			177186			
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (37422 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (18480 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	16,837 1683,7/100	471,36 121,61	349,75 33,32		7936	2048	5888 561		14,4095	242,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР01-02-066-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (53732 руб.) 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (28446 руб.) 36%=45%*0,8 от ФОТ	22,275 2227,5/100	1454,84 196,06	77,81 4,27	1180,97	32407	4367	1733 95	26307	23,23	517,45
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							299340	17418	78406 2313	203516		2192,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 9, 11, 2-3, 8, 10, 7, 12))							302299	20030	78753 2660	203516		2192,46
Накладные расходы							18952					
Сметная прибыль							10478					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Итого							331729					2192,46
В том числе:												
Материалы							203516					
Машины и механизмы							78753					
ФОТ							22690					
Накладные расходы							18952					
Сметная прибыль							10478					
Итого по разделу 1 Земляные работы							331729					2192,46
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							299340	17418	78406 2313	203516		2192,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 9, 11, 2-3, 8, 10, 7, 12))							302299	20030	78753 2660	203516		2192,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							2058812	308461	596415 40964	1153936		2192,46
Накладные расходы							251726					
Сметная прибыль							131662					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Итого							2442200					2192,46
В том числе:												
Материалы							1153936					
Машины и механизмы							596415					
ФОТ							349425					
Накладные расходы							251726					
Сметная прибыль							131662					
Итого по разделу 1 Земляные работы							2442200					2192,46
Раздел 2. Водопровод												
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основании) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (15589 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (9971 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	8,03 80,3/10	610,34 94,9	36,94 3,84	478,5	4901	762	297 31	3842	11,73	94,19
14	ТСЦ-408-0122 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-88,33	43,5		43,5	-3842			-3842		
15	(строй-цена июль 2016 408-0122) Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний, цена 437,92/5,67 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	88,33	77,23 437,92/5,67		77,23 437,92/5,67	6822			6822		
16	ТЕР22-01-007-05 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми и уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (69710 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (44589 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,803 803/1000	271576,39 4156,91	3681,89 259,22	263737,59	218076	3338	2957 208	211781	462,392	371,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТСЦ-103-0637 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 200 мм, толщина стенки 10,1 мм (м) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-803	260		260	-208780			-208780		
18	ТСЦ-101-2449 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (кг) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-130,9	21		21	-2749			-2749		
19	ООО "Кама Трейд- Киров" Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Труба ВЧШГ ф.200 под соединение "Тайтон", цена 4045/1,18/5,67*1,02 (м) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	635	616,67 4045/1,18/5,67* 1,02		616,67 4045/1,18/5,67* 1,02	391585			391585		
20	ООО "Кама Трейд- Киров" Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Манжеты к трубе ВЧШГ ф.200 под соединение "Тайтон", цена 480/1,18/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	106	73,18 480/1,18/5,67* 1,02		73,18 480/1,18/5,67* 1,02	7757			7757		
21	ООО "Кама Трейд- Киров" Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Труба ВЧШГ ф.200 под соединение "ВРС", цена 4697/1,18/5,67*1,02 (м) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	168	716,07 4697/1,18/5,67* 1,02		716,07 4697/1,18/5,67* 1,02	120300			120300		
22	ООО "Кама Трейд- Киров" Распоряж. Правит. К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Манжеты к трубе ВЧШГ ф.200 под соединение "ВРС", цена 500/1,18/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	28	76,23 500/1,18/5,67* 1,02		76,23 500/1,18/5,67* 1,02	2134			2134		
23	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (2188 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1399 руб.): 71%=69%*0,8 от ФОТ	0,2846 284,6/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	2286	104	110 7	2072	43,401	12,35
24	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,2846	6782		6782	-1930			-1930		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Кама Трейд-Киров	Отвод чугунный ОР 200*60 град. (13580+310+260)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	2545,5 (13580+310+260)/5,67*1,02		2545,5 (13580+310+260)/5,67*1,02	5091			5091		
26	Кама Трейд-Киров	Отвод чугунный ОР 200*45 град. ВРС (21930+320+260)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	4049,42 (21930+320+260)/5,67*1,02		4049,42 (21930+320+260)/5,67*1,02	8099			8099		
27	ТЕР22-06-001-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (9949 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (6364 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,803 803/1000	1310,08 629,92		680,16	1052	506		546	74,635	59,93
28	ТЕР22-01-011-10 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (9265 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (5926 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,04 40/1000	618469,41 8781,69	29235,81 3008,93	580451,91	24739	351	1169 120	23219	856,75	34,27
29	ТЕР16-07-005-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (-520 руб.): 109%=126%*0,85 от ФОТ СП (-315 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ	-0,4 -40/100	336,21 66,44	51,23	218,54	-134	-27	-20	-87	5,7615	-2,3
30	ТЕР22-02-003-10 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (4855 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (3106 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,04 40/1000	39951,28 4274,32	26572,57 1899,46	9104,39	1598	171	1063 76	364	464,6	18,58
31	ТСЦ-101-1763 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Мастика битумно-полимерная (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,52	1347		1347	700			700		
32	ТЕР22-05-003-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (7743 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (4953 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,4 40/100	2424,97 984,16	33,84	1406,97	970	394	14	562	103,27	41,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра (1 футляр) (Перевод базы ФЕР-2001 в базу ТЕР-2001 ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99, ТЗ=0,99, ТЗМ=0,99; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (2324 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1487 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	4	231,94 29,51	53,31	149,12	928	118	213	597	3,2903	13,16
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							579603	5717	5803 442	568083		642,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18, 23-28, 30-33, 29))							580527	6575	5869 508	568083		642,79
Накладные расходы							9208					
Сметная прибыль							6305					
Итого по разделу 2 Водопровод :												
Итого							596040					642,79
В том числе:												
Материалы							568083					
Машины и механизмы							5869					
ФОТ							7083					
Накладные расходы							9208					
Сметная прибыль							6305					
Итого по разделу 2 Водопровод							596040					642,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							579603	5717	5803 442	568083		642,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18, 23-28, 30-33, 29))							580527	6575	5869 508	568083		642,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							3362548	101255	40262 7823	3221031		642,79
Накладные расходы							121086					
Сметная прибыль							77469					
Итого по разделу 2 Водопровод :												
Итого							3561103					642,79
В том числе:												
Материалы							3221031					
Машины и механизмы							40262					
ФОТ							109078					
Накладные расходы							121086					
Сметная прибыль							77469					
Итого по разделу 2 Водопровод							3561103					642,79
Раздел 3. Колодец ВК1/ПГ												
34	ТЕР22-04-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (10445 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (6681 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,2765 2,765/10	31320,62 1602,87	3512,33 320,64	26205,42	8660	443	971 89	7246	174,225	48,17
35	ТСЦ-201-0650 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-4) (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,02368 23,68/1000	7089		7089	168			168		
36	ТСЦ-101-2536 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: тяжелый (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	586		586	586			586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР13-03-004-26 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1 13 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,006394 0,02368*27/100	706,44 43,55	7,16 0,12	655,73	5			5	4,845	0,03
Фасонная часть и запорная арматура												
38	ТЕР22-06-006-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (1 врезка) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (7572 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (4844 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	1997,83 144,1	607,21 48,7	1246,52	3996	288	1214 97	2494	16,2265	32,45
39	ТСЦ-103-0748 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (1) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,4	5951		5951	-2380			-2380		
40	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х200 (29070+940+640)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	5513,76 (29070+940+640)/5,67*1,02		5513,76 (29070+940+640)/5,67*1,02	5514			5514		
41	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник чугунный фланцевый с лож.подставкой ППТФ 300х200 (37760+950+720)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	7093,23 (37760+950+720)/5,67*1,02		7093,23 (37760+950+720)/5,67*1,02	7093			7093		
42	ТЕР22-03-006-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1727 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1105 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	126,22 41,08	48,42 3,22	36,72	252	82	97 6	73	4,5195	9,04
43	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11-200 Ф/Ф Dn200 Pn10/16, цена на евро 07.06.2016 304,69*74,41*1.05/5.67*1.02 (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	4282,49 304,69*74,41*1. 05/5,67*1,02		4282,49 304,69*74,41*1. 05/5,67*1,02	8565			8565		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР22-03-011-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (376 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	1182,84 19,22	5,41 0,3	1158,21	1183	19	5	1159	2,277	2,28
45	ТСЦ-302-1113 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1	1117		1117	-1117			-1117		
46	ТСЦ-302-0616 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2000 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2623		2623	2623			2623		
47	ТЕР22-03-001-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1795 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1148 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,2567 (56,9+75,9*2+48)/1000	7003,73 332,91	340,33 22,99	6330,49	1798	85	87 6	1626	39,445	10,13
48	ТСЦ-103-0748 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,2567	5951		5951	-1528			-1528		
49	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец гладкий-конец ПФГ200 мм L=1200 мм ВРС (14300+480+370)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	2725,4 (14300+480+37 0)/5,67*1,02		2725,4 (14300+480+37 0)/5,67*1,02	5451			5451		
50	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец -раструб ПФР 300 мм L=1200 мм (13760+280+260)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2572,49 (13760+280+26 0)/5,67*1,02		2572,49 (13760+280+26 0)/5,67*1,02	2572			2572		
51	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК 300 мм 1,6 МПа 20320/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	3655,45 20320/5,67*1,0 2		3655,45 20320/5,67*1,0 2	3655			3655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР22-03-006-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1453 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (929 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	276,68 63,24	164,22 11,11	49,22	277	63	164 11	50	6,9575	6,96
53	"Группа Энэкос"	Затвор двухэксцентриковый ЗПД Ду 300 PN10 со штурвалом 139940/1,18/5.67*1.02 (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	21334,23 139940/1,18/5.6 7*1.02	21334,23 139940/1,18/5.6 7*1.02	21334				21334		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							68707	980	2538 209	65189		109,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 34-36, 38-42, 44-52))							68885	1127	2569 240	65189		109,06
Накладные расходы							1777					
Сметная прибыль							1217					
Итого по разделу 3 Колодец ВК1/ПГ :												
Итого							71879					109,06
В том числе:												
Материалы							65189					
Машины и механизмы							2569					
ФОТ							1367					
Накладные расходы							1777					
Сметная прибыль							1217					
Итого по разделу 3 Колодец ВК1/ПГ							71879					109,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							68707	980	2538 209	65189		109,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 34-36, 38-42, 44-52))							68885	1127	2569 240	65189		109,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							404600	17356	17623 3696	369621		109,06
Накладные расходы							23368					
Сметная прибыль							14947					
Итого по разделу 3 Колодец ВК1/ПГ :												
Итого							442915					109,06
В том числе:												
Материалы							369621					
Машины и механизмы							17623					
ФОТ							21052					
Накладные расходы							23368					
Сметная прибыль							14947					
Итого по разделу 3 Колодец ВК1/ПГ							442915					109,06
Раздел 4. Колодец ВК2/ПГ												
54	ТЕР22-04-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (10445 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (6681 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,2765 2,765/10	31320,62 1602,87	3512,33 320,64	26205,42	8660	443	971 89	7246	174,225	48,17
55	ТСЦ-201-0650 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-4) (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,02368 23,68/1000	7089		7089	168			168		
56	ТСЦ-101-2536 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: тяжелый (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	586		586	586			586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,006394 0,02368*27/100	706,44 43,55	7,16 0,12	655,73	5				5	4,845	0,03
58	ТЕР09-03-030-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка КВУ (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (47 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.) 66%=85%*0,8 от ФОТ	0,0082 0,0041*2	1217,7 409,04	708,12 69,64	100,54	10	3	6 1		1	44,9995	0,37
59	ТСЦ-201-0850 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка внутренняя КВУ (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,0082 0,0041*2	12158		12158	100				100		
60	ТЕР26-01-041-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Утепление крышки КВУ пенополистиролом (1 м3 изоляции) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (78 руб.) 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (52 руб.) 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,0202 0,0101*2	604,32 255,01	52,54	296,77	12	5	1		6	27,071	0,55
61	ТСЦ-104-0164 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Плиты пенополистирольные М25 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,02 0,01*2	417		417	8				8		
Фасонная часть и запорная арматура													
62	ТЕР22-03-011-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (376 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	1182,84 19,22	5,41 0,3	1158,21	1183	19	5	1159	2,277	2,28	
63	ТСЦ-302-1113 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1	1117		1117	-1117				-1117		
64	ТСЦ-302-0616 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2000 мм (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2623		2623	2623				2623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (462 руб.) : 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (295 руб.) : 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,059 59/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	474	22	23 2	429	43,401	2,56
66	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,059	6782		6782	-400			-400		
67	Кама Трейд-Киров	Пожарная подставка чугунная раструбная ППР 200 (20340+610+380)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	3837,14 (20340+610+380)/5,67*1,02		3837,14 (20340+610+380)/5,67*1,02	3837			3837		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							16149	492	1006 92	14651		53,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 54-56, 62-67, 60-61))							16237	566	1020 106	14651		53,96
Накладные расходы							871					
Сметная прибыль							596					
Итого по разделу 4 Колодец ВК2/ПГ :												
Итого							17704					53,96
В том числе:												
Материалы							14651					
Машины и механизмы							1020					
ФОТ							672					
Накладные расходы							871					
Сметная прибыль							596					
Итого по разделу 4 Колодец ВК2/ПГ							17704					53,96
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							16149	492	1006 92	14651		53,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 54-56, 62-67, 60-61))							16237	566	1020 106	14651		53,96
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							98784	8716	6997 1632	83071		53,96
Накладные расходы							11441					
Сметная прибыль							7331					
Итого по разделу 4 Колодец ВК2/ПГ :												
Итого							117556					53,96
В том числе:												
Материалы							83071					
Машины и механизмы							6997					
ФОТ							10348					
Накладные расходы							11441					
Сметная прибыль							7331					
Итого по разделу 4 Колодец ВК2/ПГ							117556					53,96
Раздел 5. Камера ВК3/ПГ												
68	ТЕР07-06-002-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (29162 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (17865 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,1369	120434,23 9682,45	13309,73 1146,68	97442,05	16487	1326	1822 157	13339	1065,176	145,82
69	ТСЦ-101-2535 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: легкий (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1,917	410		410	-786			-786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТСЦ-101-2536 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: тяжелый (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	586		586	1758			1758		
71	ТСЦ-401-0008 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-7,091	691		691	-4900			-4900		
72	ТСЦ-401-0003 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	4,5 2,9+1,6	556		556	2502			2502		
73	стройцена 403-8002	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	21	188,69 1069,90/5,67		188,69 1069,90/5,67	3962			3962		
74	стройцена 403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	5	501,02 2840,79/5,67		501,02 2840,79/5,67	2505			2505		
75	стройцена 403-8005	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	8	131,5 746,61/5,67		131,5 746,61/5,67	1052			1052		
76	стройцена 403-8008	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	4	253,92 1439,71/5,67		253,92 1439,71/5,67	1016			1016		
77	стройцена 403-2436	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО- 3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1- 2/82.1) (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	1062,58 6024,86/5,67		1062,58 6024,86/5,67	3188			3188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	стройцена 403-8439	Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) (шт) (МДС35 пр 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	371,49 2106,34/5,67		371,49 2106,34/5,67	743				743	
79	стройцена 403-8268	Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.) (МДС35 пр 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	111,22 630,61/5,67		111,22 630,61/5,67	334				334	
80	стройцена 403-7889	Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3 (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,708	1896,69 10754,24/5,67		1896,69 10754,24/5,67	1343				1343	
81	ТЕР06-01-015-09 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (247 руб.) 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,07233 72,33/1000	9554,4 225,38	39,02 2,21	9290	691	16	3	672	25,07	1,81
82	ТСЦ-204-0064 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,0723	9290		9290	-672			-672		
83	ТСЦ-103-0218 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм (м) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	574,01		574,01	574			574		
84	ТЕР09-03-029-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС35 пр. 1 т. 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (427 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (377 руб.) 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,071 71/1000	1483,36 346,56	1036,27 83,09	100,53	105	25	74 6	6	37,2255	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ТСЦ-201-0650 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-4) (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,07104 23,68*3/1000	7089		7089	504			504		
86	ТЕР13-03-004-26 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (12 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.) 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,019181 0,07104*27/100	706,44 43,55	7,16 0,12	655,73	14	1		13	4,845	0,09
87	ТЕР09-03-030-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка КВУ (1 т конструкций) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (62 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.) 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,0123 0,0041*3	1217,7 409,04	708,12 69,64	100,54	15	5	9 1	1	44,9995	0,55
88	ТСЦ-201-0850 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка внутренняя КВУ (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,0123 0,0041*3	12158		12158	150			150		
89	ТЕР26-01-041-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Утепление крышки КВУ пенополистиролом (1 м3 изоляции) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (118 руб.) 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (78 руб.) 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,0303 0,0101*3	604,32 255,01	52,54	296,77	18	8	2	8	27,071	0,82
90	ТСЦ-104-0164 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Плиты пенополистирольные М25 (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,03 0,01*3	417		417	13			13		
Фасонная часть и запорная арматура												
91	ТЕР22-06-006-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (1 врезка) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (3470 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (2219 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	887,82 88,23	15,24 0,3	784,35	1776	176	30 1	1570	9,706	19,41
92	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,22	6782		6782	-1492			-1492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ООО "Кама Трейд-Киров"	Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой ППТФ 200х200 (29850+840+580)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	5625,29 (29850+840+580)/5,67*1,02		5625,29 (29850+840+580)/5,67*1,02	5625			5625		
94	ООО "Кама Трейд-Киров"	Тройник чугунный фланцевый ТФ 200х100 (16550+650+360)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	3158,94 (16550+650+360)/5,67*1,02		3158,94 (16550+650+360)/5,67*1,02	3159			3159		
95	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (820 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (525 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,106	8032,52 368,31	387,77 26,22	7278,44	851	39	41 3	771	43,401	4,6
96	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,106	6782		6782	-719			-719		
97	ООО "Кама Трейд-Киров"	Крест чугунный фланцевый КФ 200х200 (29520+740+530)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	5538,94 (29520+740+530)/5,67*1,02		5538,94 (29520+740+530)/5,67*1,02	5539			5539		
98	ТЕР22-03-006-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1727 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1105 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	126,22 41,08	48,42 3,22	36,72	252	82	97 6	73	4,5195	9,04
99	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11-200 Ф/Ф Dn200 Pn10/16, цена на евро 07.06.2016 304,69*74,41*1.05/5,67*1,02 (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	4282,49 304,69*74,41*1.05/5,67*1,02		4282,49 304,69*74,41*1.05/5,67*1,02	8565			8565		
100	ТЕР22-03-011-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (376 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	1182,84 19,22	5,41 0,3	1158,21	1183	19	5	1159	2,277	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ТСЦ-302-1113 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1	1117		1117	-1117			-1117		
102	ТСЦ-302-0615 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1750 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2491		2491	2491			2491		
103	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (1709 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1093 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,2198 (34*2+75,9*2)/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	1766	81	85 6	1600	43,401	9,54
104	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,2198	6782		6782	-1491			-1491		
105	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец гладкий-конец ПФГ200 мм L=1200 мм ВРС (14300+480+370)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	2725,4 (14300+480+370)/5,67*1,02		2725,4 (14300+480+370)/5,67*1,02	5451			5451		
106	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК 200 мм 1,6 МПа 11970/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	2153,33 11970/5,67*1,02		2153,33 11970/5,67*1,02	4307			4307		
107	ТСЦ-103-1965 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) 3Ф диаметром 100 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	144		144	144			144		
108	ТСЦ-103-1967 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) 3Ф диаметром 200 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	262		262	262			262		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (катушка чугунная фланцевая 200 мм L=670 мм) (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (375 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (240 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,05 50/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	402	18	19 1	365	43,401	2,17
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							67570	1796	2187 181	63587		198,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 68-84, 87-88, 85, 91-98, 100-109, 89-90))							67867	2065	2215 209	63587		198,77
Накладные расходы							2932					
Сметная прибыль							1948					
Итого по разделу 5 Камера ВКЗ/ПГ :												
Итого							72747					198,77
В том числе:												
Материалы							63587					
Машины и механизмы							2215					
ФОТ							2274					
Накладные расходы							2932					
Сметная прибыль							1948					
Итого по разделу 5 Камера ВКЗ/ПГ							72747					198,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							67570	1796	2187 181	63587		198,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 68-84, 87-88, 85, 91-98, 100-109, 89-90))							67867	2065	2215 209	63587		198,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							407537	31801	15196 3218	360540		198,77
Накладные расходы							38545					
Сметная прибыль							23979					
Итого по разделу 5 Камера ВКЗ/ПГ :												
Итого							470061					198,77
В том числе:												
Материалы							360540					
Машины и механизмы							15196					
ФОТ							35019					
Накладные расходы							38545					
Сметная прибыль							23979					
Итого по разделу 5 Камера ВКЗ/ПГ							470061					198,77
Раздел 6. Камера ВК4/ПГ												
110	ТЕР07-06-002-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) (МДС35 пр. 1 т 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (27145 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (16629 руб.) 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,1276	120434,23 9682,45	13309,73 1146,68	97442,05	15367	1235	1698 146	12434	1065,176	135,92
111	ТСЦ-401-0008 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (м3) (МДС35 пр. 1 т 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-6,61	691		691	-4568			-4568		
112	ТСЦ-401-0003 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) (МДС35 пр. 1 т 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3,47 2,9+0,57	556		556	1929			1929		
113	ТСЦ-101-2535 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: легкий (шт.) (МДС35 пр. 1 т 1 п 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1,786	410		410	-732			-732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	ТСЦ-101-2536 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Люки чугунные: тяжелый (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	586		586	1758			1758		
115	стройцена 403-8002	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	20	188,69 1069,90/5,67		188,69 1069,90/5,67	3774			3774		
116	стройцена 403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	5	501,02 2840,79/5,67		501,02 2840,79/5,67	2505			2505		
117	стройцена 403-8008	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	5	253,92 1439,71/5,67		253,92 1439,71/5,67	1270			1270		
118	стройцена 403-2436	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО- З /бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1- 2/82.1) (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	1062,58 6024,85/5,67		1062,58 6024,85/5,67	3188			3188		
119	стройцена 403-8439	Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	371,49 2108,34/5,67		371,49 2108,34/5,67	743			743		
120	стройцена 403-8268	Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	111,22 630,61/5,67		111,22 630,61/5,67	334			334		
121	стройцена 403-7889	Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,708	1896,69 10764,24/5,67		1896,69 10764,24/5,67	1343			1343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	ТЕР09-03-029-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (356 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (314 руб.) 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,0609 20,3*3/1000	1483,36 346,56	1036,27 83,09	100,53	90	21	63 5	6	37,2255	2,27
123	ТСЦ-201-0650 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) (1 т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,0609	7089		7089	432			432		
124	ТЕР13-03-004-26 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (12 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.) 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,016443 0,0609*27/100	706,44 43,55	7,16 0,12	655,73	12	1		11	4,845	0,08
125	ТЕР09-03-030-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка КВУ (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (82 руб.) 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.) 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,0123 0,0041*3	1217,7 409,04	708,12 69,64	100,54	15	6	9 1	1	44,9995	0,55
126	ТСЦ-201-0850 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Крышка внутренняя КВУ (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,0123 0,0041*3	12158		12158	150			150		
127	ТЕР26-01-041-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Утепление крышки КВУ пенополистиролом (1 м3 изоляции) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (118 руб.) 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (78 руб.) 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,0303 0,0101*3	604,32 255,01	52,54	296,77	18	8	2	8	27,071	0,82
128	ТСЦ-104-0164 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Плиты пенополистирольные М25 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	0,03 0,01*3	417		417	13			13		
129	ТЕР06-01-015-09 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (521 руб.) 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (304 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,145 (25*1+50*2,4)/1000	9554,4 225,38	39,02 2,21	9290	1385	33	6	1346	25,07	3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	ТСЦ-204-0064 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,145	9290		9290	-1347			-1347		
131	ТСЦ-103-0203 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 мм (м) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2,4	436		436	1046			1046		
132	ТСЦ-103-0195 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 5 мм (м) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	263		263	263			263		
Фасонная часть и запорная арматура												
133	ТЕР22-06-006-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (1 врезка) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (3470 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (2219 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	887,82 88,23	15,24 0,3	784,35	1776	176	30 1	1570	9,706	19,41
134	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,22	6782		6782	-1492			-1492		
135	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой ППТФ 200х200 (29850+840+580)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	5625,29 (29850+840+58 0)/5,67*1,02		5625,29 (29850+840+58 0)/5,67*1,02	5625			5625		
136	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник чугунный фланцевый ТФ 200х100 (16550+650+360)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,66; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	3158,94 (16550+650+36 0)/5,67*1,02		3158,94 (16550+650+36 0)/5,67*1,02	3159			3159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (820 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (525 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,106	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	851	39	41 3	771	43,401	4,6
138	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,106	6782	6782	-719			-719			
139	ООО "Кама Трейд- Киров"	Крест чугунный фланцевый КФ 200х200 (29520+740+530)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	5538,94 (29520+740+530)/5,67*1,02	5538,94 (29520+740+530)/5,67*1,02	5539			5539			
140	ТЕР22-03-006-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (2615 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1673 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	3	126,22 41,08	48,42 3,22	36,72	379	123	145 10	111	4,5195	13,56
141	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином КР11-200 Ф/Ф Dn200 Pn10/16, цена на евро 07.06.2016 304,69*74,41*1.05/5.67*1.02 (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	3	4282,49 304,69*74,41*1.05/5,67*1,02	4282,49 304,69*74,41*1.05/5,67*1,02	12847			12847			
142	ТЕР22-03-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (667 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (427 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	2	43,56 17,15	2,96	23,45	87	34	6	47	1,955	3,91
143	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином КР11-100 Ф/Ф Dn100 Pn10/16, цена на евро 07.06.2016 126,48*74,41*1.05/5.51*1.02 (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	1829,33 126,48*74,41*1.05/5,51*1,02	1829,33 126,48*74,41*1.05/5,51*1,02	3659			3659			
144	ТЕР22-03-011-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (376 руб.) 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.) 71%=89%*0,8 от ФОТ	1	1182,84 19,22	5,41 0,3	1158,21	1183	19	5	1159	2,277	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТСЦ-302-1113 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1	1117		1117	-1117			-1117		
146	ТСЦ-302-0615 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм высотой 1750 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2491		2491	2491			2491		
147	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (531 руб.) 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (339 руб.) 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,068 34'2/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	546	25	26 2	495	43,401	2,95
148	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,068	6782		6782	-461			-461		
149	Кама Трейд-Киров	Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК 200 мм 1,6 МПа 11970/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	2153,33 11970/5,67*1,0 2		2153,33 11970/5,67*1,0 2	4307			4307		
150	ТСЦ-103-1967 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) 3Ф диаметром 200 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	262		262	524			524		
151	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (катушка чугунная фланцевая 200 мм L=670 мм) (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (375 руб.) 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.) 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,05 50/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	402	18	19 1	365	43,401	2,17
152	ТЕР22-03-001-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (273 руб.) 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.) 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,0355 35,5/1000	8032,52 366,31	387,77 26,22	7278,44	285	13	14 1	258	43,401	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	ТСЦ-103-0747 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-0,0355	6782		6782	-241				-241	
154	ООО "Кама Трейд- Киров"	Переход фланцевый ХФ 200х100 (12950+290+250)/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1	2426,77 (12950+290+250)/5,67*1,02		2426,77 (12950+290+250)/5,67*1,02	2427				2427	
155	ТЕР22-03-002-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 ГР (1042 руб.) 111%+130%*0,85 от ФОТ СП (667 руб.) 71%+89%*0,8 от ФОТ	0,6 6/10	358,51 49,62	308,89 38,39		215	30	185 23		5,52	3,31
156	ООО ТД " Чебоксарский трубный завод"	Втулка ПЭ100 SDR 17 110 с удлин.хвост. 350/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	62,96 350/5,67*1,02		62,96 350/5,67*1,02	126				126	
157	ТСЦ-507-0986 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	2	42,9		42,9	86				86	
158	ООО ТД " Чебоксарский трубный завод"	Отвод ПЭ100 SDR 17 110 мм 45 град. 599/5,67*1,02 (шт) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	4	107,76 599/5,67*1,02		107,76 599/5,67*1,02	431				431	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							71903	1780	2249 193	67874		197,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 110-122, 125-126, 123, 133-140, 142, 144-158, 127-132))							72199	2047	2278 222	67874		197,01
Накладные расходы							2922					
Сметная прибыль							1943					
Итого по разделу 6 Камера ВК4/ПГ :												
Итого							77064					197,01
В том числе:												
Материалы							67874					
Машины и механизмы							2276					
ФОТ							2269					
Накладные расходы							2922					
Сметная прибыль							1943					
Итого по разделу 6 Камера ВК4/ПГ							77064					197,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							71903	1780	2249 193	67874		197,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 110-122, 125-126, 123, 133-140, 142, 144-158, 127-132))							72199	2047	2278 222	67874		197,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							431995	31524	15627 3419	384844		197,01
Накладные расходы							38424					
Сметная прибыль							23924					
Итого по разделу 6 Камера ВК4/ПГ :												
Итого							494343					197,01
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						384844					
	Машины и механизмы						15627					
	ФОТ						34943					
	Накладные расходы						38424					
	Сметная прибыль						23924					
Итого по разделу 6 Камера ВК4/ПГ							494343					197,01
Раздел 7. Благоустройство												
159	ТЕР27-03-010-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (52976 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (33274 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	3,53 (б*п)/100	700,35 700,35				2472	2472			88,205 311,36
160	ТЕР27-03-008-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (106717 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (67029 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	2,256 (а*0,08)/100	7160,81 1701,71	5459,1 505,85			16155	3839	12316 1141		206,77 466,47
161	ТЕР27-03-008-02 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (25602 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (16081 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	7,05 (а*0,25)/100	749,93 117,52	632,41 51,91			5287	829	4458 366		15,203 107,18
162	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Поправочный коэффициент к базе ФЕР 2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ=1,05 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ФССЦпг 01-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=9,73 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1322,58 а*0,08*1,8+а*0,25*1,3	3,44	3,44			4550		4550		
163	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) (Поправочный коэффициент к базе ФЕР 2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ=1,05 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ФССЦпг 01-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1322,58	11,99	11,99			15858		15858		
164	ТЕР27-04-006-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (55566 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (34901 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	2,82 а/1000	35272,57 343,86	5138,71 575,53	29790	99469	970	14491 1623	84008	42,504	119,86
165	ТСЦ-408-0014 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-42,3 -щ1,р	152		152	-6430			-6430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТСЦ-408-0016 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-533 -ц1.т	145		145	-77285			-77285		
167	(строй-цена 2016 408-0014)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, цена 1832,00/5,53 (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	42,3 ц1.р	323,1 1832,00/индек с		323,1 1832,00/индек с	13667			13667		
168	(строй-цена 2016 408-0016)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, цена 1438,38/5,53 (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	533 ц1.т	253,68 1438,38/индек с		253,68 1438,38/индек с	135211			135211		
169	ТЕР27-04-006-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 25 см) (1000 м2 основания) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (19342 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (12149 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	28,2 а*10/1000	2099,31	272,31 32,02	1827	59201		7679 903	51522		
170	ТСЦ-408-0016 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-355,3 -ц3.р	145		145	-51519			-51519		
171	(строй-цена 2016 408-0016)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, цена 1438,38/5,53 (м3) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	355,3 ц3.р	253,68 1438,38/индек с		253,68 1438,38/индек с	90133			90133		
172	ТЕР27-06-026-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (298 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (187 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	1,692 а*0,0006	2401,59	67,61 8,34	2333,98	4063		114 14	3949		
173	ТСЦ-101-1561 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июнь 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	-1,743 -б1.р	2266		2266	-3950			-3950		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	(строй-цена 2016 101-1561)	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ, цена 18073,50/5,53 (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	1,743 61.р	3187,57 18073,50/индекс		3187,57 18073,50/индекс	5556			5556		
175	ТЕР27-06-020-08 Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (41815 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (26264 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	2,82 а/1000	3407,55 419,75	2711,22 271,93	276,58	9609	1184	7646 767	779	44,045	124,21
176	(строй-цена 2016 410-0026)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка марка II, цена 3378,77/5,53 (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	264,2 а2.р	595,9 3378,77/индекс		595,9 3378,77/индекс	157437			157437		
177	ТЕР27-06-020-01 Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (41798 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (26252 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	2,82 а2	3307,72 419,75	2704,83 271,64	183,14	9328	1184	7628 766	516	44,045	124,21
178	(строй-цена 2016 410-0001)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, цена 3858,47/5,53 (т) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	272,4 а4.р	680,51 3858,47/индекс		680,51 3858,47/индекс	185371			185371		
Бордюр												
179	ТЕР27-02-010-02 Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 НР (56144 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (35264 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	3,53 (6*п)/100	4611,98 732,31	87,22 10,01	3792,45	16280	2585	308 35	13387	87,492	308,85
180	(строй-цена 2016 403-0051)	Камни бортовые бетонные, марка 300, цена 10713,38/5,53 (м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР июль 2016 Основная система налогообложения ОЗП=15,4; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67	15,179 6*0,043	1889,49 10713,38/индекс		1889,49 10713,38/индекс	28681			28681		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							719144	13063	75048 5615	631033		1562,14


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 159-161, 164-180))							721945	15022	75890 6457	631033		1562,14
Накладные расходы							30500					
Сметная прибыль							20405					
Итого по разделу 7 Благоустройство :												
Итого							772850					1562,14
В том числе:												
Материалы							631033					
Машины и механизмы							75890					
ФОТ							21479					
Накладные расходы							30500					
Сметная прибыль							20405					
Итого по разделу 7 Благоустройство							772850					1562,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							719144	13063	75048 5615	631033		1562,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 159-161, 164-180))							721945	15022	75890 6457	631033		1562,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							4361039	231339	551743 99438	3577957		1562,14
Накладные расходы							400240					
Сметная прибыль							251391					
Итого по разделу 7 Благоустройство :												
Итого							5012670					1562,14
В том числе:												
Материалы							3577957					
Машины и механизмы							551743					
ФОТ							330777					
Накладные расходы							400240					
Сметная прибыль							251391					
Итого по разделу 7 Благоустройство							5012670					1562,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1822416	41246	167237 9045	1613933		4956,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 9, 11, 2-3, 8, 10, 15, 7, 12-14, 16-18, 23-28, 30-36, 38-42, 44-52, 54-56, 62-67, 85, 91-98, 100-109, 123, 133-140, 142, 144-158, 29, 58-59, 84, 87-88, 122, 125-126, 60-61, 89-90, 127-128, 68-80, 110-121, 81-83, 129-132, 159-161, 164-180))							1829957	47431	168593 10401	1613933		4956,19
Накладные расходы							67160					
Сметная прибыль							42890					
Итого по смете:												
Итого							1940007					4956,19
В том числе:												
Материалы							1613933					
Машины и механизмы							168593					
ФОТ							57832					
Накладные расходы							67160					
Сметная прибыль							42890					
Временные здания и сооружения 1,5%							29100					
Итого							1969107					
Зимнее удорожание 3,3%							64981					
Итого							2034088					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							20000					
Итого							2054088					
Непредвиденные затраты 2%							41082					
Итого с непредвиденными							2095170					
Понижающий коэффициент -64,342%							-1348074					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							747096					
НДС 18%							134477,28					
ВСЕГО по смете							881573,28					4956,19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1822416	41246	167237 9045	1613933		4956,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 6, 9, 11, 2-3, 8, 10, 15, 7, 12-14, 16-18, 23-28, 30-36, 38-42, 44-52, 54-56, 62-67, 85, 91-98, 100-109, 123, 133-140, 142, 144-158, 29, 58-59, 84, 87-88, 122, 125-126, 60-61, 89-90, 127-128, 68-80, 110-121, 81-83, 129-132, 159-161, 164-180))							1829957	47431	168593 10401	1613933		4956,19
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							11125293	730437	1243855 160175	9151001		4956,19
Накладные расходы							884795					
Сметная прибыль							530682					
Итого по смете:												
Итого							12540770					4956,19
В том числе:												
Материалы							9151001					
Машины и механизмы							1243855					
ФОТ							890612					
Накладные расходы							884795					
Сметная прибыль							530682					
Временные здания и сооружения 1,5%							188112					
Итого							12728882					
Зимнее удорожание 3,3%							420053					
Итого							13148935					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							20000					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							13168935					
Непредвиденные затраты 2%							263379					
Итого с непредвиденными							13432314					
Итого с индекс-дефлятором на декабрь 2016 г. $k=1,0308$ 13 432 314 * 1,0308							13846029					
Понижающий коэффициент -64,342%							-8908812					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							4937217					
НДС 18%							888699,06					
ВСЕГО по смете							5825916,06					4956,19

Составил:  Патрина Я.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шушарина Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)