

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
АО «Тамбовские Коммунальные
Системы»

С.А. Никитин

2020 г.



С М Е Т А № 1
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Реконструкция магистрального коллектора по ул.Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС №3 и по ул. Набережной» диаметр 1000 мм и 800 мм протяженность ориентировочно 2,796 км.



Наименование организации «Заказчика»: АО «Тамбовские коммунальные системы».

№ п/п	Характеристика здания, сооружения, вида работ	Ссылка на докум., обоснование цены ПИР	Расчет стоимости а + вх или объем СМР * % / 100 или колич. * цена	Стоимость, тыс. руб.
1	Проектирование: Реконструкция магистрального коллектора по ул.Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС №3 и по ул. Набережной диаметр 1000 мм и 800 мм протяженность ориентировочно 2,796 км.	СБЦП 81-2001-07 «КИСиС» табл. 5 пункт 3 Кдц-4,42 на IV кв.. 2020 к 01.01.01 г. К=0,50 на стадию «П» и К=0,50 на стадию «Р» п.2.4.11 СБЦП 81-2001-07 К=1,1 на трубы из полиэтилена п. 2.4.8 К=1,1 на коммуникации в зоне работ	$C = (76,4 + 0,31 \times 2796) \times 4,42 \times (0,50 + 0,50) \times 1,1 \times 1,1 =$	5 044,21
2	Инженерно-геологические изыскания			120,0
3	Инженерно-геодезические изыскания			75,0
4	Инженерно-экологические изыскания			60,0
5	Согласование проектной документации			20,0
6	Разработка проекта по организации дорожного движения			80,0
7	Экспертиза изысканий и проектной документации			110,0

Итого по смете: 5509,21 (Пять миллионов пятьсот девять тысяч двести десять рублей)

Проверил начальник СКСиИ

Составитель сметы:

 Фомин А.А.
 Новикова И.В.