

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор  
АО «Тамбовские Коммунальные  
Системы»

С.А. Никитин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**С М Е Т А № 1**  
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Строительство водовода по ул. Ленинградская, от ул. К.Маркса до ул. Советской и по ул. Кронштадской, от ул. К. Маркса до ул. Советская»  
диаметр 200 мм протяженность ориентировочно 0,654 км.

Наименование организации «Заказчика»: АО «Тамбовские коммунальные системы».

| №<br>п/п | Характеристика здания, сооружения,<br>вида работ  | Ссылка на докум.,<br>обоснование цены ПИР  | Расчет стоимости а<br>+ вх или объем<br>СМР * % / 100 или<br>колич. * цена | Стоимость,<br>тыс. руб. |
|----------|---|--|--|-------------------------|
| 1.       | Проектирование<br>Строительство водовода по ул.<br>Ленинградская, от ул. К.Маркса до ул.<br>Советской и по ул. Кронштадской, от<br>ул. К.Маркса до ул. Советская диаметр<br>200 мм протяженность 0,654 км | СБЦП 81-02-07-2001.<br>Гл.2.3 табл.4,п.5, Кдц-4,42<br>на IV кв. 2020<br>к 01.01.01 г. К=0,85 на<br>стадию «Р» в соответствии<br>с п.2.3.4. | $C = (12 + 0,136 \times 654) \times 4,42 \times 0,85 =$                    | 379,25                  |
| 2.       | Инженерно-геодезические изыскания   |  |  | 80,0                    |
| 3.       | Инженерно-геологические изыскания<br>5скв. по 8 м.  |  | $5 \times 8 \times 2,5 =$  | 100,0                   |
| 4.       | Согласование проектной документации   |  |  | 10,0                    |
| 5.       | Разработка проекта по организации<br>дорожного движения   |  |  | 90,0                    |
| 6.       | Экспертиза изысканий и проектной<br>документации  |  |  | 100,0                   |

Итого по смете: 759,25 (семьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят рублей)

Проверил начальник СКСиИ

Фомин А.А.

Составитель сметы:

Новикова И.В.