

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
АО «Тамбовские Коммунальные
Системы»

С.А. Никитин

« » 2020 г.

С М Е Т А № 1
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Реконструкция магистрального коллектора по ул. Чичканова д.12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2» диаметр 300 мм протяженность ориентировочно 1,005.

Наименование организации «Заказчика»: АО «Тамбовские коммунальные системы».

№ п/п	Характеристика здания, сооружения, вида работ	Ссылка на докум., обоснование цены ПИР	Расчет стоимости а + вх или объем СМР * % / 100 или колич. * цена	Стоимость, тыс. руб.
1	Проектирование: Реконструкция магистрального коллектора по ул. Чичканова д.12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2 диаметр 300 мм протяженность ориентировочно 1,005.	СБЦП 81-2001-07 «КИСиС» табл. 5 пункт 3 Кдц-4,42 на IV кв.. 2020 к 01.01.01 г. К=0,50 на стадию «П» и К=0,50 на стадию «Р» п.2.4.11 СБЦП 81-2001-07 К=1,1 на трубы из полиэтилена п. 2.4.8 К=1,1 на коммуникации в зоне работ	$C = (55,04 + 0,213 \times 1005) \times 4,42 \times (0,50 + 0,50) \times 1,1 \times 1,1 =$	1 439,23
2	Инженерно-геологические изыскания			80,0
3	Инженерно-геодезические изыскания			75,0
4	Инженерно-экологические изыскания			50,0
5	Согласование проектной документации			10,0
6	Разработка проекта по организации дорожного движения			90,0
7	Экспертиза изысканий и проектной документации			90,0

Итого по смете:

1834,23 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать рублей)

Проверил начальник СКСиИ

Составитель сметы:

Фомин А.А.

Новикова И.В.