

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

Модернизация теплотрасс. Квартальные сети.  
(наименование стройки)

" " 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01  
(локальная смета)на Модернизация тепловых сетей от тепловой камеры ТКР-2а до тепловой камеры ТКР-3а по пр.Лесному, г.Петрозаводск  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1430.191 тыс. руб.  
 строительных работ 1014.445 тыс. руб.  
 монтажных работ 38.042 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 213.891 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 568.29 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года с индексом-дефлятором на 3 квартал 2021 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.38; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2213 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (885 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.108 108 / 1000	76446.66 76446.66 24100.3	8256			8256 2603		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил.1 п.12 п.3 187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1583 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (691 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.035 3,5 / 100	63707.81 63707.81	2230	2230			244.398	8.55
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (82 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (33 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0035 3,5 / 1000	78077.8 4240.25	73809.07 23166.54	273	15	258 81	16.2668	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	195.125 (108+3,5)*1,75	208.16	208.16	40617		40617		
5	<b>ТЕР01-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (316 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (126 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1115 (108+3,5) / 1000	8520.24 1094.32	7387.96 2238.35	950	122	824 250	4.1975	0.47
6	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	195.125 (108+3,5)*1,75	208.16	208.16	40617		40617		
7	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (401 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (160 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1115 111,5 / 1000	14077.51	14077.51 4233.45	1570		1570 472		
8	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (5865 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2346 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.115 111,5 / 100	8328.11 4720.37	3607.74 1468.55	9286	5263	4023 1637	16.5709	18.48
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>118501</b>				<b>27.56</b>
<b>Раздел 2. Демонтаж трубопровода</b>										
9	<b>ТЕРр66-16-6</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-6 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.72; ЗПМ=28.12; МАТ=8.03 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (2347 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1378 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0.12 12 / 100	26088.93 19524.07	5856.94 1732.35	3131	2343	703 208	68.54	8.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕРр66-16-7</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-7 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.69; ЗПМ=28.12; МАТ=8.03 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (2620 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1538 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0.12 12 / 100	29306.3 21718.85	6745.83 2012.72	3517	2606	809 242	76.245	9.15
11	<b>ТЕРр66-24-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранный изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1241 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (752 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.3083 30,83 / 100	6096.36 6096.36		1880	1880		21.965	6.77
12	<b>ТЕРр66-12-1</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (822 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (498 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1.2	1038.37 1038.37		1246	1246		4.0135	4.82
13	<b>ТССЦнр-01-01-01-003</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1.035	238.63	238.63	247		247		
14	<b>ТССЦнр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1.035	208.16	208.16	215		215		
15	<b>ТССЦнр-01-01-01-014</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.8316	183.57	183.57	153		153		
16	<b>ТССЦнр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.8316	177.63	177.63	148		148		
17	<b>ТССЦнр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4.347	58.99	58.99	256		256		
18	<b>ТССЦнр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4.347	208.16	208.16	905		905		
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж трубопровода</b>						<b>22893</b>				<b>28.96</b>
<b>Раздел 3. Монтажные работы. Трубопровод</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕРр66-4-1</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-4-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; ЗПМ=28.12; МАТ=7.91 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (1133 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (665 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	6	359.96 184.65	134.33 20.7	2160	1108	806 124	0.69	4.14
20	<b>ТССЦ-403-1003</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Блоки железобетонные опорные (м3)</b> Материалы для строительных работ	0.054	14409.66		778				
21	<b>ТЕР24-01-003-08</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (13818 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (7266 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.024	4830952.03 401929.15	530171.88 94403.92	115943	9646	12724 2266	1178.3475	28.28
22	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовойкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (458 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (272 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2057	3776.66 2747.76	72.48 4.85	777	565	15 1	7.7248	1.59
23	<b>ТЕР26-01-054-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (6594 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3556 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.4114	31449.85 18009.37	1032.06	12938	7409	425	62.422	25.68
24	<b>Прайс</b>	<b>Изол И-БД (м2)</b> (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	47.31	199.68		9447				
25	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (21712 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (11710 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	11567.31 8131.68	1386.48	34702	24395	4159	24.9291	74.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТССЦ-104-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	<b>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>4.62</b>	<b>3235.7</b>		<b>14949</b>				
27	<b>ТССЦ-104-0078</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	<b>Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>0.0422</b>	<b>42573.34</b>		<b>1797</b>				
28	<b>ТЕР07-06-002-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.04 4 / 100	147456.12 49781.17	95755.95 37774.42	5898	1991	3830 1511	158.4884	6.34
29	<b>ТССЦ-403-0886</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	<b>Плиты покрытий железобетонные (м3)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>0.68</b>	<b>14885.38</b>		<b>10122</b>				
30	<b>ТЕР08-01-003-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР08-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=8.59 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1743 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (863 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2112	35918.25 7571.99	2913.67	7586	1599	615	26.5822	5.61
31	<b>ТССЦ-101-3379</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	<b>Унифлекс ХПП (м2)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>46.46</b>	<b>112.19</b>		<b>5212</b>				
32	<b>ТЕРм39-01-005-28</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРм39-01-005-28 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (1732 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1171 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	6	498.96 406.49	92.23	2994	2439	553	1.265	7.59
<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы. Трубопровод</b>						<b>304089</b>				<b>154.02</b>
<b>Раздел 4. Демонтаж в ТКР 3а</b>										
33	<b>ТЕР24-01-003-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1775 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (933 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.006 6/1000	464184.67 209702.16	254482.51 45313.88	2785	1258	1527 272	614.79	3.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ТЕРр66-24-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (290 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (176 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.0722	6096.36 6096.36		440	440		21.965	1.59
35	<b>ТЕРр66-10-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1809 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1096 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	1.4	2016.7 1957.75	58.95	2823	2741	82	7.567	10.59
36	<b>ТЕРр66-8-1</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (1 люк) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (906 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (549 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	2	686.21 686.21		1372	1372		2.6105	5.22
37	<b>ТЕР07-06-002-07</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расч.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (682 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (341 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.01 1 / 100	95914.18 34630.38	61283.8 24175.63	959	346	613 242	110.2528	1.1
38	<b>ТССЦнр-01-01-01-003</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.69	238.63	238.63	165		165		
39	<b>ТССЦнр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.69	208.16	208.16	144		144		
40	<b>ТССЦнр-01-01-01-014</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.1788	183.57	183.57	33		33		
41	<b>ТССЦнр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.1788	177.63	177.63	32		32		
42	<b>ТССЦнр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1.018	58.99	58.99	60		60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТССЦпг-03-21-01-025</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦпг-03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1.018	269.45	269.45	274		274		
<b>Итого по разделу 4 Демонтаж в ТКР 3а</b>						<b>17644</b>				<b>22.19</b>
<b>Раздел 5. Монтажные работы в ТКР 3а</b>										
44	<b>ТЕР24-01-003-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> НР (2763 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1453 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0048	4830952.03 401929.15	530171.88 94403.92	23189	1929	2545 453	1178.3475	5.66
45	<b>ТЕР22-03-001-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; ЗПМ=28.12; МАТ=20.88 <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> НР (38586 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (20291 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1385 0.0685+35*2/1000	517230.04 173282.61	203864.14 66886.71	71636	24000	28235 9264	467.9005	64.8
46	<b>103-1009</b>	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.1385 -Ф2.p1	128205.63		-17756				
47	<b>ТССЦ-507-2041</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм (шт.) <i>Материалы для строительных работ</i>	2	1758.09		3516				
48	<b>ТССЦ-507-1007</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм (шт.) <i>Материалы для строительных работ</i>	2	1334.57		2669				
49	<b>Прайс</b>	Заглушки стальные фланцевые диаметром 250мм (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	1	2164.9		2165				
50	<b>ТЕР24-01-032-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: до 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; ЗПМ=28.12; МАТ=10.07 <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> НР (6406 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3368 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	3328.92 1331.73	1950.97 508.92	9987	3995	5853 1527	4.0204	12.06
51	<b>Прайс</b>	Кран шаровый регулирующий LD КШ.Ц.П.Regula 065.025.02 (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	1	8170.2		8170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	2397.82		4796				
53	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; ЗПМ=28.12; МАТ=13.43 Монтаж оборудования: НР (858 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (580 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0.05 5 / 100	56330.86 24173.3	2003.85	2817	1209	100	75.21	3.76
54	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=3.39 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (329 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	874.39 96.32		2623	289		0.291	0.87
55	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в опреле прямых и угловых (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=0.95 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (293 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	454.9 128.67		910	257		0.41	0.82
56	ТЕР22-06-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (1 врезка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.56; ЗПМ=28.12; МАТ=4.74 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6134 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3226 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	2477.18 978.44	1348.01 343.59	9909	3914	5392 1374	2.7508	11
57	ТЕР24-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; ЗПМ=28.12; МАТ=7.38 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (927 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (487 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.00296 0.006-(1,6+1,44)/1000	1089663.84 221302.52	245304.97 48612.1	3225	655	726 144	678.4425	2.01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	<b>ТЕР22-03-001-05</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; ЗПМ=28.12; МАТ=20.88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4235 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (2227 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0152 1,9*8/1000	517230.04 173282.61	203864.14 66886.71	7862	2634	3099 1017	467.9005	7.11
59	<b>103-1009</b>	<b>Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)</b> Материалы для строительных работ	-0.0152 -Ф3.р1	128205.63		-1949				
60	<b>ТССЦ-507-1980</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (шт.)</b> Материалы для строительных работ	8	188.57		1509				
61	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (305 руб.): 81%=95%*(0.85 от ФОТ СП (180 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0682 6,82 / 100	7553.31 5495.52	144.96 9.7	515	375	10 1	15.4494	1.05
62	<b>ТЕР26-01-054-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (2185 руб.): 89%=105%*(0.85 от ФОТ СП (1178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1363 13,63 / 100	31449.85 18009.37	1032.06	4287	2455	141	62.422	8.51
63	<b>Прайс</b>	<b>Изол И-БД (м2)</b> (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	15.67	199.68		3129				
64	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (8192 руб.): 89%=105%*(0.85 от ФОТ СП (4418 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.132	11567.31 8131.68	1386.48	13094	9205	1569	24.9291	28.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	<b>ТССЦ-104-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	1.7433	3235.7		5641				
66	<b>ТССЦ-104-0078</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	0.0171	42573.34		728				
67	<b>ТЕР07-06-002-07</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (2031 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1016 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.02 2 / 100	147456.12 49781.17	95755.95 37774.42	2949	996	1915 755	158.4884	3.17
68	<b>ТССЦ-403-0886</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Плиты покрытий железобетонные (м3)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	1.38	14885.38		20542				
69	<b>ТЕР07-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (152 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0004 (0,02*2) / 100	639051.3 216866.28	411053.06 108771.69	256	87	164 44	724.1481	0.29
70	<b>ТССЦ-403-8296</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	2	525.36		1051				
71	<b>ТЕР08-01-003-03</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=8.59 Конструкции из кирпича и блоков: НР (943 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (467 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1142	35918.25 7571.99	2913.67	4102	865	333	26.5822	3.04
72	<b>ТССЦ-101-3379</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Унифлекс ХПП (м2)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	25.12	112.19		2818				
73	<b>ТЕР23-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1160 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (610 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	653.84 499.82	150.49	1308	1000	301	1.7325	3.47
74	<b>Прайс</b>	<b>Люк полимерный (шт)</b> (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) <i>Материалы</i>	2	1070.15		2140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	<b>ТЕРм39-01-005-28</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и окошечной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-28 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (2886 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1951 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	10	498.96 406.49	92.23	4990	4065	922	1.265	12.65
76	<b>ТЕРм39-01-005-12</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и окошечной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-12 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (3152 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2131 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	24	226.62 184.97	41.54	5439	4439	997	0.575	13.8
77	<b>ТЕРр66-9-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; ЗПМ=28.12; МАТ=11.2 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (769 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (451 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0.056	102811.4 13879.47	3414.67 1047.1	5757	777	191 59	42.55	2.38
<b>Итого по разделу 5 Монтажные работы в ТКР 3а</b>						<b>340748</b>				<b>184.67</b>
<b>Раздел 6. Демонтаж в ТКР 2а</b>										
78	<b>ТЕР24-01-003-09</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к раск.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; ЗПМ=28.12; МАТ=6.74 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1476 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (776 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	0.0045 4,5/1000	516201.4 227118.51	289082.89 55475.9	2323	1022	1301 250	665.85	3
79	<b>ТЕРр66-24-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (248 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (150 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.0615	6096.36 6096.36		375	375		21.965	1.35
80	<b>ТЕРр66-10-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1809 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1096 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1.4	2016.7 1957.75	58.95	2823	2741	82	7.567	10.59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	<b>ТССЦпг-01-01-01-014</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.221	183.57	183.57	41		41		
82	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.22	177.63	177.63	39		39		
83	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.8672	58.99	58.99	51		51		
84	<b>ТССЦпг-03-21-01-025</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.8672	269.45	269.45	234		234		
<b>Итого по разделу 6 Демонтаж в ТКР 2а</b>						<b>11441</b>				<b>14.94</b>
<b>Раздел 7. Монтажные работы в ТКР 2а</b>										
85	<b>ТЕР24-01-003-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пг прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1450 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (763 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.00294 <i>0.0045-1.56/1000</i>	4672492.12 349503.61	424137.5 75523.14	13737	1028	1247 222	1024.65	3.01
86	<b>ТЕР22-03-001-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пг прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; ЗПМ=28.12; МАТ=20.88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (21792 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (11459 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.092 <i>(35*2+11*2)/1000</i>	453855.13 150680.53	163091.31 53509.37	41755	13863	15004 4923	406.87	37.43
87	<b>103-1009</b>	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.1385 <i>-Ф2.р1</i>	128205.63		-17756				
88	<b>ТССЦ-507-2041</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пг</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм (шт.) <i>Материалы для строительных работ</i>	2	1758.09		3516				
89	<b>ТССЦ-507-2342</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пг</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм (шт.) <i>Материалы для строительных работ</i>	2	1155.37		2311				
90	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пг</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пг прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0386 <i>3,86 / 100</i>	6807.51 4778.72	115.97 7.76	263	184	4	13.4343	0.52


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	<b>ТЕР26-01-054-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (1076 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (580 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0772 7,72 / 100	28894.39 15660.32	825.65	2231	1209	64	54.28	4.19
92	Прайс	<b>Изол И-БД (м2)</b> (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	8.878	199.68		1773				
93	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (3524 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1901 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.56	10229.36 7071.03	1109.18	5728	3960	621	21.6775	12.14
94	<b>ТССЦ-104-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3)</b> Материалы для строительных работ	0.8624	3235.7		2790				
95	<b>ТССЦ-104-0078</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2)</b> Материалы для строительных работ	0.0079	42573.34		336				
96	<b>ТЕРм39-01-005-45</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-45 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (1365 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (923 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	4	591.51 480.54	110.67	2366	1922	443	1.495	5.98
97	<b>ТЕРм39-01-005-52</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-52 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (787 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (532 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	684.05 554.6	129.12	1368	1109	258	1.725	3.45
<b>Итого по разделу 7 Монтажные работы в ТКР 2а</b>						<b>106807</b>				<b>66.72</b>
<b>Раздел 8. Благоустройство</b>										
98	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; ЗПМ=28.12 Благоустройство: НР (2098 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1083 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0.024 (3*16*0.05) / 100	118606.51 77671.35	40935.16 16275.72	2847	1865	982 391	279.8525	6.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	<b>ТЕРп68-14-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; ЗПМ=28.12 Благоустройство: НР (4302 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (2220 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0.24 24 / 100	22803.83 16798.3	6005.53 2473.21	5473	4032	1441 594	60.5245	14.53
100	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7.656 (2.4+1.08)*2.2	58.99	58.99	452		452		
101	<b>ТССЦпр-03-21-01-025</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7.656	269.45	269.45	2063		2063		
102	<b>ТЕР27-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=7.16 Автомобильные дороги: НР (1842 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (943 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.048 (3*16) / 1000	256861.65 11958.4	64830.04 18251.16	12329	574	3112 876	43.8409	2.1
103	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 Автомобильные дороги: НР (17 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0384 3*16*0.8/1000	16457.68	778.52 343.19	632		30 13		
104	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=8.79 Автомобильные дороги: НР (1760 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (901 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.048 (3*16) / 1000	589300.3 16280.1	46341.16 12610.2	28286	781	2224 605	50.6518	2.43
105	<b>410-0005</b>	<b>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)</b> Материалы для строительных работ	-4.637 -Ф1.р1	5439.82		-25224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	<b>ТССЦ-410-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.15 №250/пр	<b>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>4.637</b>	<b>5280.96</b>		<b>24488</b>				
107	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; ЗПМ=28.12; МАТ=5.24 Автомобильные дороги: НР (5 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.048 (3*16) / 1000	121.58 76.61	4.31	6	4		0.238	0.01
108	<b>ТССЦ-410-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	<b>1.162</b>	<b>5280.96</b>		<b>6136</b>				
109	<b>ТЕР47-01-046-04</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=14.72 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (5207 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (3084 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.36 (12*3) / 100	31123.54 14042.45		11204	5055		52.9	19.04
110	<b>ТЕР47-01-046-05</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=14.72 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-712 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-422 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0.36 -36 / 100	7614.12 1920.42		-2741	-691		7.2341	-2.6
111	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.64; ЗПМ=28.12; МАТ=2.09 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1395 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (826 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.36 36 / 100	6794.19 2236.53	3853.13 1526.35	2446	805	1387 549	7.9218	2.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР27-02-010-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12, ЭМ=9.77; ЗПМ=28.12, МАТ=7.06 Автомобильные дороги НР (8792 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (4500 руб.): 65%=95%*0.85*0.8 от ФОТ	0.24 24 / 100	55793.87 28406.22	1479.43 441.01	13391	6817	355 106	100.6158	24.15
113	<b>ТССЦ-403-0052</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	<b>Камни бортовые бетонные, марка 400 (м3)</b> Материалы для строительных работ	0.99 1*0,3*0,15*22	10829.33		10721				
<b>Итого по разделу 8 Благоустройство</b>						<b>130360</b>				<b>69.23</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						722724	180815	209586 33076		568.29
Накладные расходы						214893				
Сметная прибыль						114870				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						1014445				521.06
Итого Монтажные работы						38042				47.23
Итого						1052487				568.29
В том числе:										
Материалы						332323				
Машины и механизмы						209586				
ФОТ						213891				
Накладные расходы						214893				
Сметная прибыль						114870				
Временные здания и сооружения 1.2%						12630				
<b>Итого</b>						<b>1065117</b>				
Непредвиденные затраты 2%						21302				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>1086419</b>				
ЭПБ						50000				
Прогнозный индекс на 3 квартал 2021 5.1%						55407				
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						<b>1191826</b>				
НДС 20%						238365.2				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1430191.2</b>				<b>568.29</b>

Составил: инженер ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  К.А. Задворьева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  М.А. Серова  
(должность, подпись, расшифровка)