

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

Модернизация теплотрасс. Квартальные сети.
(наименование стройки)

" " 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Модернизация тепловой камеры ТКж-8 по ул. Жуковского, г. Петрозаводск.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 752.032 тыс. руб.

строительных работ 565.886 тыс. руб.

монтажных работ 8.117 тыс. руб.

оборудования 3.700 тыс. руб.

Средства на оплату труда 115.096 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 336.25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года с индексом-дефлятором на 3 квартал 2021 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.38; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (943 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (377 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.046 <i>(47,4-1,4) / 1000</i>	76446.66 76446.66 24100.3	3517		3517 1109			
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР (633 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (277 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.014 <i>1,4 / 100</i>	63707.81 63707.81	892	892		244 398	3.42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (32 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0014 1,4 / 1000	78077.8 4240.25	73809.07 23166.54	109	6	103 32	16.2668	0.02
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	82.95 (46+1,4)*1,75	208.16	208.16	17267		17267		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (155 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0474 (46+1,4) / 1000	9792.58 1258.47	8496.15 2574.1	464	60	403 122	4.8271	0.23
6	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (150 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.04181 41,81 / 1000	14077.51	14077.51 4233.45	589		589 177		
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) Материалы для строительных работ	46	496.98		22861				
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2200 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (880 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.4181 41,81 / 100	8328.11 4720.37	3607.74 1468.55	3482	1974	1508 614	16.5709	6.93
Итого по разделу 1 Земляные работы						54963				10.6
Раздел 2. Демонтаж в пределах ТК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (1 люк) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (906 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (549 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2	686.21 686.21		1372	1372		2.6105	5.22
10	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (682 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (341 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.01 1 / 100	95914.18 34630.38	61283.8 24175.63	959	346	613 242	110.2528	1.1
11	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1638 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (819 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0064 0,64 / 100	413937.46 150863.5	263073.96 69613.88	2649	966	1683 446	503.7552	3.22
12	ТЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (1 задвижка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (999 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4	550.34 378.35	171.99	2201	1513	688	1.311	5.24
13	ТЕРр66-26-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (1 задвижка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (267 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	2	374.43 202.44	171.99	749	405	344	0.7015	1.4
14	ТЕР24-01-003-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.99; ЗПМ=28.12; МАТ=7.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (516 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.003	257774.23 124567.92	133206.31 23774.44	773	374	399 71	376.05	1.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР24-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расч.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; ЗПМ=28.12; МАТ=7.38 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (241 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (127 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0015	233208.57 115462.18	117746.39 23333.81	350	173	177 35	353.97	0.53
16	ТЕР24-01-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопровода) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расч.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.15; ЗПМ=28.12; МАТ=7.41 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (392 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0025	226832.07 111861.02	114971.05 23107.76	567	280	287 58	342.93	0.86
17	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (181 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (110 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.045 4,5 / 100	6096.36 6096.36		274	274		21.965	0.99
18	ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1018 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (617 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	1.2	1285.11 1285.11		1542	1542		4.968	5.96
19	ТССЦнр-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5.547	238.63	238.63	1324		1324		
20	ТССЦнр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5.546	208.16	208.16	1154		1154		
21	ТССЦнр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.07	183.57	183.57	13		13		
22	ТССЦнр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.07	177.63	177.63	12		12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	0.035	58.99	58.99	2		2		
24	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	0.035	208.16	208.16	7		7		
Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК						24595				25.65
Раздел 3. Демонтаж в непроходном канале										
25	ТЕРр69-19-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-19-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; ЗПМ=28.12</i> <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> <i>НР (9080 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (5189 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	1.5 <i>0.5+0.5+0.5</i>	12905.28 8648.15	4257.13	19358	12972	6386	30.36	45.54
26	ТЕРр66-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм (100 м трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр66-16-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.85; ЗПМ=28.12; МАТ=8.03</i> <i>Наружные инженерные сети: другие работы:</i> <i>НР (1111 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (652 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>	0.1 <i>10 / 100</i>	14733.44 11072.21	3545.28 1006.36	1473	1107	355 101	38.87	3.89
27	ТЕР24-01-021-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения</i> <i>ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР24-01-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.23; ЗПМ=28.12; МАТ=1.47</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (1086 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (571 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0044 <i>4.4/1000</i>	306135.23 193292.25	112842.98 19444.52	1347	850	497 86	592.572	2.61
28	ТЕР24-01-021-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения</i> <i>ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР24-01-021-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.78; ЗПМ=28.12; МАТ=1.64</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (2049 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1077 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0074 <i>7.4/1000</i>	343874.65 218761.91	125112.74 19928.03	2545	1619	926 147	660.4059	4.89
29	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранный изоляции) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> <i>Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12</i> <i>Наружные инженерные сети: разборка, очистка:</i> <i>НР (459 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (278 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0.1142 <i>(5.85+5.57) / 100</i>	6096.36 6096.36		696	696		21.965	2.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр66-12-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (172 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (104 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.2505	1038.37 1038.37		260	260		4.0135	1.01
31	ТССЦпр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.73	183.57	183.57	134		134		
32	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.73	177.63	177.63	130		130		
33	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3	58.99	58.99	177		177		
34	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3	208.16	208.16	624		624		
Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале						48571				60.45
Раздел 4. Монтажные работы в пределах ТК										
35	ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.96; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (4416 руб.): 139%=163%*0.85 от ФОТ СП (2160 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1 10/100	65293.7 20397.26	38351.86 11366	6529	2040	3835 1137	69.8809	6.99
36	ТССЦ-403-8005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (шт.) Материалы для строительных работ	10	742.76		7428				
37	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1016 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (508 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.01 1 / 100	147456.12 49781.17	95755.95 37774.42	1475	498	958 378	158.4884	1.58
38	ТССЦ-403-0886 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты покрытий железобетонные (м3) Материалы для строительных работ	1.6	14885.38		23817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1239 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (619 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.00328 (0,164'2) / 100	639051.3 216866.28	411053.06 108771.69	2096	711	1348 357	724.1481	2.38
40	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.) Материалы для строительных работ	4 2'2	1017.29		4069				
41	ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.) Материалы для строительных работ	4 2'2	525.36		2101				
42	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.77; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 Полы: НР (1306 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (605 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.08 8 / 100	23179.86 14013.82	900.04 823.41	1854	1121	72 66	53.7596	4.3
43	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.8; ЗПМ=28.12; МАТ=5.68 Полы: НР (109 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.08 8 / 100	9452.26 690.22	631.01 544.9	756	55	50 44	2.645	0.21
44	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.28; ЗПМ=28.12; МАТ=8.19 Полы: НР (1294 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (600 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.08 8 / 100	23929.57 13870.27	924.99 823.41	1914	1110	74 66	52.252	4.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.95; ЗПМ=28.12; МАТ=8.91 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4009 руб.); 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (1986 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.187 18,7/100	39904.31 19666.87	2660.24	7462	3678	497	61.893	11.57
46	ТССЦ-101-3379 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Унифлекс ХПП (м2) Материалы для строительных работ	43.01	112.19		4825				
47	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1160 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (610 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	653.84 499.82	150.49	1308	1000	301	1.7325	3.47
48	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) Материалы для строительных работ	2	5166.1		10332				
49	ТЕРр66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; ЗПМ=28.12; МАТ=11.2 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (571 руб.); 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (335 руб.); 54%=68%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0416 13*1,6*2/1000	102811.4 13879.47	3414.67 1047.1	4277	577	142 44	42.55	1.77
50	ТЕР24-01-003-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.99; ЗПМ=28.12; МАТ=7.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1003 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (528 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.003	1339602.57 238755.17	277513.15 49530.09	4019	716	833 149	720.7625	2.16
51	ТЕР24-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; ЗПМ=28.12; МАТ=7.38 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (470 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (247 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0015	1089663.84 221302.52	245304.97 48612.1	1634	332	368 73	678.4425	1.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР24-01-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.15; ЗПМ=28.12; МАТ=7.41 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (761 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (400 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0025	990857.53 214400.29	239523.01 48141.18	2477	536	599 120	657.2825	1.64
53	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; ЗПМ=28.12; МАТ=20.88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5015 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2637 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	517230.04 173282.61	203864.14 66886.71	9310	3119	3670 1204	467.9005	8.42
54	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) Материалы для строительных работ	-0.018	128205.63		-2308				
55	ТССЦ-507-1983 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (шт.) Материалы для строительных работ	2	311.32		623				
56	ТССЦ-507-1979 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) Материалы для строительных работ	2	171.89		344				
57	ТССЦ-507-1976 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) Материалы для строительных работ	6	115.14		691				
58	ТССЦ-507-2293 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм (шт.) Материалы для строительных работ	2	100.04		200				
59	ТЕР22-06-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (1 врезка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.56; ЗПМ=28.12; МАТ=4.74 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3067 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1613 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	2477.18 978.44	1348.01 343.59	4954	1957	2696 687	2.7508	5.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР24-01-032-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; ЗПМ=28.12; МАТ=10.07 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (8541 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4491 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	3328.92 1331.73	1950.97 508.92	13316	5327	7804 2036	4.0204	16.08
61	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	2397.82		4796				
62	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.065.040.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	1998.18		3996				
63	ТЕР12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; ЗПМ=28.12; МАТ=13.43 Монтаж оборудования: НР (1030 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0.06 6 / 100	56330.86 24173.3	2003.85	3380	1450	120	75.21	4.51
64	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в опрaве прямых и угловых (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=0.95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (293 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	454.9 128.67		910	257		0.41	0.82
65	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=3.39 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (439 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	874.39 96.32		3498	385		0.291	1.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм(прим. диам 40) (1 врезка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.6; ЗПМ=28.12; МАТ=4.64 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2149 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1130 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	1738.15 686.88	952.16 239.71	3476	1374	1904 479	1.9308	3.86
67	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; ЗПМ=28.12; МАТ=10.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2659 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1398 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	2085.73 832.28	1216.94 313.68	4171	1665	2434 627	2.5128	5.03
68	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.040.040.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	1199.52		2399				
69	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (91 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0204 2,04 / 100	7553.31 5495.52	144.96 9.7	154	112	3	15.4494	0.32
70	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (654 руб.); 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (353 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0408 (2,04*2) / 100	31449.85 18009.37	1032.06	1283	735	42	62.422	2.55
71	Прайс	Изол И-БД (м2) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	4.692	199.68		937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (3329 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1796 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.46	11567.31 8131.68	1386.48	5321	3741	638	24.9291	11.47
73	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3) Материалы для строительных работ	0.7084	3235.7		2292				
74	ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2) Материалы для строительных работ	0.00007 0,0704 / 1000	42573.34		3				
Итого по разделу 4 Монтажные работы в переделах ТК						219918				100.99
Раздел 5. Монтажные работы. ОДК										
75	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=5.07 Монтаж оборудования: НР (141 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	204.01 198.23		204	198		0.598	0.6
76	Прайс О	Терминал концевой КТ-11/Г (IP67) (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2% к расх.; ЗПМ=1.2%; МАТ=1.2% к расх.; ТЗ=1.2%; ТЗМ=1.2%); Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)) Оборудование	1	3700.38		3700				
77	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.41; ЗПМ=28.12; МАТ=6.69 Электромонтажные работы на других объектах: НР (456 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0.1 10 / 100	5911.62 5362.61	409.73	591	536	41	17.48	1.75
78	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (10 шт.) Материалы для строительных работ	1.75	35.68		62				
79	ТССЦ-103-1058 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм (10 м) Материалы для строительных работ	1.012	200.51		203				
80	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.59; ЗПМ=28.12; МАТ=5.83 Электромонтажные работы на других объектах: НР (139 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0.1 10 / 100	1733.21 1621.75	34.39 5.17	173	162	3 1	5.1635	0.52
81	ТССЦ-501-8436 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 (1000 м) Материалы для строительных работ	0.01	33986.07		340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТЕРм08-02-144-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ² (100 шт.) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=0.01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (262 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (160 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0.08 <i>8 / 100</i>	3844.04 3844.02		308	308		11.96	0.96
Итого по разделу 5 Монтажные работы. ОДК						7197				3.83
Раздел 6. Монтажные работы в непроходных каналах										
83	ТЕР06-01-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м ³ (100 м ³ бетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; ЗПМ=28.12; МАТ=5.14 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (573 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0033 <i>0,33 / 100</i>	237224.25 169362.55	44090.9 15486.67	783	559	146 51	599.886	1.98
84	ТССЦ-204-0024 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.007	33909.39		237				
85	ТССЦ-101-6033 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) <i>Материалы для строительных работ</i>	3	40.01		120				
86	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.335	4242.02		1421				
87	ТЕР11-01-004-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м ² изолируемой поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; ЗПМ=28.12; МАТ=15.66 Пولى: НР (363 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0253 <i>2,53 / 100</i>	17229.13 13038.73	433.57 19.4	436	330	11	35.6678	0.9
88	ТЕР09-03-039-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (1 т конструкций) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.17; ЗПМ=28.12; МАТ=9.41 Строительные металлические конструкции: НР (5621 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4025 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.3485	23020.2 19840.17	1821.79 71.14	8023	6914	635 25	65.4505	22.81
89	ТССЦ-101-1783 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.27	44177.39		11928				
90	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.0785	89652.68		7038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (388 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.115 11,5 / 100	5717.28 4158.66	231.15 9.7	657	478	27 1	11.3761	1.31
92	101-1292	Уайт-спирит (т) Материалы для строительных работ	-0.0003 -Ф2.р1	100464.62		-30				
93	113-0079	Лак БТ-577 (т) Материалы для строительных работ	-0.0021 -Ф2.р2	59230.22		-124				
94	Прайс	Мастика "Вектор" (кг) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	3.45	663		2287				
95	ТЕР24-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.44; ЗПМ=28.12; МАТ=7.41 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2825 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1485 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.01	960978.08 200164.46	223879.39 43338.18	9610	2002	2239 433	613.64	6.14
96	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (106 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0238 2,38 / 100	7553.31 5495.52	144.96 9.7	180	131	3	15.4494	0.37
97	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (763 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0476 4,76 / 100	31449.85 18009.37	1032.06	1497	857	49	62.422	2.97
98	Прайс	Изол И-БД (м2) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	5.474	199.68		1093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (4321 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2330 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.597	11567.31 8131.68	1386.48	6906	4855	828	24.9291	14.88
100	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3) Материалы для строительных работ	0.9194	3235.7		2975				
101	ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2) Материалы для строительных работ	0.00899 8,99/1000	42573.34		383				
102	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (б/у) (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1016 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (508 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.01 1 / 100	147456.12 49781.17	95755.95 37774.42	1475	498	958 378	158.4884	1.58
103	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; ЗПМ=28.12; МАТ=15.66 Полы: НР (477 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (221 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0332 3,32 / 100	17229.13 13038.73	433.57 19.4	572	433	14 1	35.6678	1.18
Итого по разделу 6 Монтажные работы в непроходных каналах						83631				54.12
Раздел 7. Монтажные работы по бесканальной прокладке ППУ труб										
104	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.99; ЗПМ=28.12 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (803 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (422 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.18 1,8 / 10	4674.54 3679.45	995.09 168.97	841	662	179 30	13.4895	2.43
105	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) Материалы для строительных работ	1.98	496.98		984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>НР (750 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (327 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.036 <i>3,6 / 100</i>	29324.78 29324.78		1056	1056		117.0412	4.21
107	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>Материалы для строительных работ</i>	3.96 <i>3,6*1,1</i>	496.98		1968				
108	ТЕР24-01-021-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР24-01-021-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.78; ЗПМ=28.12; МАТ=1.64</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (3956 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2080 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0074 <i>7,4/1000</i>	1847564.27 419293.67	260651.54 41516.74	13672	3103	1929 307	1265.778	9.37
109	101-1873	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0032 <i>-Ф3.p2</i>	44490.98		-142				
110	101-2028	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм (м) <i>Материалы для строительных работ</i>	-1.273 <i>-Ф3.p3</i>	610.24		-777				
111	103-0974	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм (м) <i>Материалы для строительных работ</i>	-7.4 <i>-Ф3.p1</i>	981.12		-7260				
112	104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный (кг) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.6364 <i>-Ф3.p4</i>	349.65		-223				
113	201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0019 <i>-Ф3.p5</i>	84267.42		-160				
114	Прайс	Элемент неподвижной опоры в ППУ 108/200 с ОДК (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	2	5567.5		11135				
115	Прайс	Концевой элемент в ППУ 108/200 с ОДК (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	2	5865		11730				
116	Прайс	Комплект материалов для заделки стыковых соединений ППУ 108/200 (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	4	1020		4080				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	ТЕР24-01-021-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР24-01-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.23; ЗПМ=28.12; МАТ=1.47</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (2097 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1103 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0044 <i>4.4/1000</i>	1623577.1 370476.8	235089.54 40509.41	7144	1630	1034 178	1135.763	5
118	101-1873	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0014 <i>-Ф4.p1</i>	44490.98		-62				
119	101-2028	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм (м) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.5752 <i>-Ф4.p2</i>	610.24		-351				
120	103-0973	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм (м) <i>Материалы для строительных работ</i>	-4.4 <i>-Ф4.p3</i>	896.05		-3943				
121	104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный (кг) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.3124 <i>-Ф4.p4</i>	349.65		-109				
122	201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0001 <i>-Ф4.p5</i>	84267.42		-8				
123	Прайс	Концевой элемент в ППУ 89/180 с ОДК (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	2	4845		9690				
124	Прайс	Комплект материалов для заделки стыковых соединений ППУ 89/180 (шт) <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	2	935		1870				
Неподвижная опора										
125	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=3.75</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (55 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0008 <i>0.08 / 100</i>	102277.9 62053.06	30519.87 11670.78	82	50	24 9	238.05	0.19
126	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.0816	3902.02		318				
127	ТЕР06-01-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; ЗПМ=28.12; МАТ=5.14</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (782 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (366 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0045 <i>0.45 / 100</i>	237224.25 169362.55	44090.9 15486.67	1068	762	198 70	599.886	2.7
128	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.4568	4242.02		1938				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ТССЦ-204-0002 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.00604 6,04/1000	36212.47		219				
130	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.13; ЗПМ=28.12; МАТ=0.01 Прокладка и монтаж междугородных линий связи: НР (33 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0.008 8/1000	8759.9 2666.43	6093.42 1305.03	70	21	49 10	7.935	0.06
131	ТССЦ-507-3539 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 (100 м) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.08	583.34		47				
Итого по разделу 7 Монтажные работы по бесканальной прокладке ППУ труб						67695				23.96
Раздел 8. Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода										
132	ТЕР22-01-011-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.88; ЗПМ=28.12; МАТ=3.93 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (442 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (232 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0012	2038479.96 234199.56	227779.37 83165.66	2446	281	273 100	677.12	0.81
133	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; ЗПМ=28.12; МАТ=15.04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0.012 -1,2 / 100	4948.47 2576.8	66.33	-59	-31	-1	6.6257	-0.08
134	ТЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.86; ЗПМ=28.12; МАТ=4.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (418 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (220 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0012	1517131.1 223678.88	214698.51 77039.63	1821	268	258 92	646.7025	0.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ТЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; ЗПМ=28.12; МАТ=14.9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0.012 -1.2 / 100	3265.51 2576.8	66.33	-39	-31	-1	6.6257	-0.08
136	ТЕР22-02-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.74; ЗПМ=28.12; МАТ=8.39 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (233 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (123 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0012	341478.81 147466.21	105406.14 19598.44	410	177	126 24	469.4875	0.56
137	ТССЦ-101-2378 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Мастика битумно-резиновая изоляционная (т) Материалы для строительных работ	0.0099	88132.52		873				
138	ТЕР22-02-003-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.73; ЗПМ=28.12; МАТ=8.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (201 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0012	289183.04 127111.72	90882.63 16896.2	347	153	109 20	404.685	0.49
139	ТССЦ-101-2378 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Мастика битумно-резиновая изоляционная (т) Материалы для строительных работ	0.008	88132.52		705				
140	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (250мм и 100мм) (1 футляр) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-05-004-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.31; ЗПМ=28.12; МАТ=5.55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5312 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2793 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	2894.15 1144.67	809.2	11577	4579	3237	3.822	15.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=3.75 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (396 руб.): 94%=110%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (185 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0057 0,57 / 100	102277.9 62053.06	30519.87 11670.78	583	354	174 67	238.05	1.36
142	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) Материалы для строительных работ	0.5814	4242.02		2466				
Итого по разделу 8 Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода						31683				19.13
Раздел 9. Благоустройство										
143	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=14.72 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (10125 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (5996 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.7 70/100	31123.54 14042.45		21786	9830		52.9	37.03
144	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=14.72 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-1384 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-820 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0.7 -70/100	7614.12 1920.42		-5330	-1344		7.2341	-5.06
145	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.64; ЗПМ=28.12; МАТ=2.09 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (2713 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1607 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.7 70/100	6794.19 2236.53	3853.13 1526.35	4756	1566	2697 1068	7.9218	5.55
Итого по разделу 9 Благоустройство						39449				37.52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						402259	101524	82946 13572		336.25
Накладные расходы						113840				
Сметная прибыль						61604				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						565886				327.85
Итого Монтажные работы						8117				8.4
Итого Оборудование						3700				
Итого						577703				336.25
В том числе:										
Материалы						214089				
Машины и механизмы						82946				
ФОТ						115096				
Оборудование						3700				
Накладные расходы						113840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					61604				
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат					574003				
	Временные здания и сооружения 1.2%					6888				
	Итого					580891				
	Итого с оборудованием (3 700)					584591				
	Непредвиденные затраты 2%					11692				
	Итого с непредвиденными					596283				
	Прогнозный индекс на 3 квартал 2021 5.1%					30410				
	Итого с учетом доп. работ и затрат					626693				
	НДС 20%					125338.6				
	ВСЕГО по смете					752031.6				336.25

Составил: инженер ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  К.А.Задворьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  М.А.Серова
(должность, подпись, расшифровка)