


___ 2017 г.

___ 2017 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство ограждения БОС Гляденово
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 4018128,31 руб.
Средства на оплату труда 546585,21 руб.
Сметная трудоемкость 3004,53 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы.																
1	ФЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	8 800 / 100	95,98	53,92	42,06	18,27	767,84	431,36	336,48	146,16	6,321	50,57	1,575	12,6
2	ФЕР07-01-054-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	8 800 / 100	3766,24	1806,5	1959,74	229,1	30129,92	14452	15677,92	1832,8	194,456	1555,65	17,064	136,51
3	ФЕРр68-4-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выкашивание газонов: газонокосилкой	100 м2	16 1600 / 100	24,59	7,71	16,88		393,44	123,36	270,08		0,98	15,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР68-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	шт	5	46,44	46,44			232,2	232,2			5,12	25,6		
5	ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1 100 / 100	37,79	37,79			37,79	37,79			4,43	4,43		
Раздел 2. Вывоз мусора																
6	ФССЦлг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	3,15 4,5*0,7	8,36		8,36		26,33		26,33					
7	ФССЦлг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	3,15 4,5*0,7	21,26		21,26		66,97		66,97					
Раздел 3. Монтажные работы.																
8	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	6,7 (268*2,9) / 100	3968,08	304,01	3430,97	281,18	26586,14	2036,87	22987,5	1883,91	35,64	238,79	22,48	150,62
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	42,48	592,76				25180,44							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦ-23.5.02.02-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2412 268*3,6*2,5	56,1				135313,2							
11	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (заглушки на трубы из листовой стали) 1 052,74 = 11 097,74 - 1 x 10 045,00	т	0,1775 0,071*2,5	1052,74	435,97	239,81	11,95	186,86	77,38	42,57	2,12	42,7	7,58	1,03	0,18
12	ФССЦ-08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,1775 0,071*2,5	6782,85				1203,96							
13	ФЕР09-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: плоских 82,73 = 150,58 - 0,0001 x 14 690,00 - 0,0059 x 11 250,00	100 м	40 (1600*2,5)/100	82,73	57,41	25,32	11,49	3309,2	2296,4	1012,8	459,6	6,73	269,2	0,99	39,6
14	ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0475 0,019*2,5	7418,82				352,39							
15	ФССЦ-08.3.03.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,0 мм	т	0,125 0,05*2,5	13045,15				1630,64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФССЦ-08.3.03.05-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм	кг	600 240*2,5	8,6				5160							
17		ПББ "Егоза" Д-900мм	м.п.	4000 1600*2,5	20,41				81640							
18	ФЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах 137,12 = 204,97 - 0,0001 x 14 690,00 - 0,0059 x 11 250,00	100 м	20 (800*2,5) / 100	137,12	77,03	60,09	26,1	2742,4	1540,6	1201,8	522	9,03	180,6	2,25	45
19	ФССЦ-08.3.08.02-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40x40 мм	т	1,424 0,5696*2,5	6297,91				8968,22							
20	ФССЦ-08.3.03.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,0 мм	т	0,0625 0,025*2,5	13045,15				815,32							
21	ФССЦ-08.3.03.05-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм	кг	197,5 79*2,5	8,6				1698,5							
22		СББ "Егоза" Д-600мм	м.п.	2000 800*2,5	16,33				32660							
23	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками	м2	637,5 255*2,5	7,68	7,68			4896	4896			0,9	573,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Полулен 01	100 м2	6,375 (255*2,5)/100	268,49	56,55	9,22	0,22	1711,62	360,51	58,78	1,4	5,31	33,85	0,02	0,13
25		Полурен 01	кг	76,5 30,6*2,5	55,34				4233,51							
26	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ТЗМ=2))	100 м2	6,375 (255*2,5)/100	81,5	69,48	12,02	0,44	519,56	442,94	76,62	2,81	7,66	48,83	0,04	0,26
27		Полурен 103 УФ	кг	229,5 91,8*2,5	65,38				15004,71							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс перевода на Зкв.2017г. Прочие ОЗП=17,2; ЭМ=7,34; ЗПМ=17,2; МАТ=4,9 (Поз. 1, 8-10, 13-22, 2, 11-12, 3-5, 23-27)																
Перевозка Зкв.2017г. ПЗ=9,03 (ОЗП=9,03; ЭМ=9,03; ЗПМ=9,03; МАТ=9,03; ТЗ=9,03; ТЗМ=9,03) (Поз. 7)																
Погрузо-разгрузочные работы Зкв.2017г. ПЗ=6,74 (ОЗП=6,74; ЭМ=6,74; ЗПМ=6,74; МАТ=6,74; ТЗ=6,74; ТЗМ=6,74) (Поз. 6)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 649,99) (Поз. 5)																
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 258353,63) (Поз. 1, 8-10, 13-27)																
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 6115,63) (Поз. 3-4)																
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 281465,96) (Поз. 2, 11-12)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 649,99) (Поз. 5)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6115,63) (Поз. 3-4)																
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 98102,95) (Поз. 23-27)																
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 441716,64) (Поз. 1, 8-10, 13-22, 2, 11-12)																
Итого по смете:																
Итого																
В том числе:																
									3145588,1					3004,53		384,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								1552231,31							
	Машины и механизмы								306600,01							
	ФОТ								546585,21							
	Накладные расходы								517183,25							
	Сметная прибыль								306422,07							
	Непредвиденные затраты 3%								94367,64							
	Итого с непредвиденными								3239955,74							
	Кoeffициент-дефлятор на декабрь 2018г. к=1,051								165237,74							
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								3405193,48							
	НДС 18%								612934,83							
	ВСЕГО по смете								4018128,31					3004,53		384,9

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

заместитель технического
директора _____ Н.А. Дерябина