

исполнительный лист

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и Р
В.С. Чаплишкин
(подпись, Ф.И.О.)
«___» _____ 2018 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС
(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-407

Капитальный ремонт кровли НСП №145

ИНВ. № 738

Местонахождение ОС: ул. Советской Армии, 7

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Демонтажные работы Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м²	83,2	Кровля односкатная
2	Карнизные свесы, парапеты	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной до 0,7м	м2	12,9	1 карниз= 12м 3 парапета:
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м²	83,2	Длина- 12,6м + 6,6м x 2 = 25,8м
			Монтажные работы			
4	Стяжка		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м²	83,2	
5			Отрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м²	83,2	
6	Мягкая кровля		Устройство мягкой кровли из техноласта в 3 слоя	м²	83,2	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам без фартуков высотой до 0,6м	м/м	25,8/12,9	
8			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС
Фролов Е.С.
Ведущий инженер УКСИР
Лукьянова О.В.
Начальник участка ЦНС
Соколов В.А.