

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

В.С. Чапашкин

(подпись, Ф.И.О.)

2018 г.

подрядный способ
монтаж

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-404

Капитальный ремонт кровли НСП №165

Местонахождение ОС: ул. Ялтинская 28

ИНВ. № 711

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы			
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	162,4	24,6х6,6
2	Карнизные свесы, парапеты	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной до 0,5м	м ²	31,2	
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	162,4	
			Монтажные работы			
			Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м ²	162,4	
4	Стяжка		Опругтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м ²	162,4	
5			Устройство мягкой кровли из техноласта в 3 слоя	м ²	162,4	
6	Мягкая кровля		Устройство приемыканий кровель из наплавленных материалов к парапетам без фартуков высотой до 0,6м	м	60	
7			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	
8						

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Шабалов В.И.