

исполнительный список

исполн

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

В.С. Чаппашкин
(подпись, Ф.И.О.)

« 2018 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-405

Капитальный ремонт кровли НСП №64

ИЖВ. № 155

Местонахождение ОС: ул. Дзержинского 22

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы			
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	48,6	8,67х5,6
2	Карнизные свесы, парапеты	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м ²	20	
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	48,6	
			Монтажные работы			
4	Стяжка		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м ²	48,6	
5			Отрутовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м ²	48,6	
6	Мягкая кровля		Устройство мягкой кровли из техноласта в 3 слоя	м ²	48,6	
7						
8			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Дукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Шабалов В.И.