

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО "ПКС" "Эл. Сети"

Д.И. Несмачный
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ПКС"

А.В. Болдырев
2015 г.Производственная программа 2015 г. Капитальный ремонт КЛ 0,4; 6-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

Капитальный ремонт 2 КЛ 10 кВ ПС70-ТП650 (ф.1.ф19)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 4381.072 тыс. руб.
 строительных работ 2895.740 тыс. руб.
 монтажных работ 574.493 тыс. руб.
 прочих 12.995 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 372.468 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1733.12 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕРр68-12-4 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.03; ЗПМ=13.97 НР (1527.76 руб.); 100% от ФОТ (1648.96 руб.) СП (791.5 руб.); 60% от ФОТ (1648.96 руб.)	0.0353	66700.86 38587.08	28113.78 8125.77	2354.54	1362.12	992.42 286.84	279.8525	9.88
2	ТЕР01-01-013-14 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта с погрузкой на автобетоносваловы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.19; ЗПМ=13.97; МАТ=5.52 НР (4125.43 руб.); 100% от ФОТ (4853.45 руб.) СП (1650.17 руб.); 50% от ФОТ (4853.45 руб.)	0.288	68588.77 2582.67	65975.19 14269.58	19753.57	743.81	19000.85 4109.64	19.9433	5.74
3	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	518	123.57 123.57		64009.26	64009.26			
4	ТЕР01-01-009-14 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.88; ЗПМ=13.97 НР (3427.21 руб.); 100% от ФОТ (4032.01 руб.) СП (1370.88 руб.); 50% от ФОТ (4032.01 руб.)	0.416	45391.44	45391.44 9692.32	18882.84		18882.84 4032.01		
5	ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (19585.03 руб.); 84% от ФОТ (27430.01 руб.) СП (8393.58 руб.); 45% от ФОТ (27430.01 руб.)	1.04	26375.01 26375.01		27430.01	27430.01		203.665	211.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-02-061-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Засыпка вручную траншей, паузх котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (18723.47 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (26223.35 руб.) СП (8024.35 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (26223.35 руб.)	1.8	14568.53 14568.53		26223.35	26223.35		117.0412	210.67
7	408-0122 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Песок природный для строительных работ средний (м3)	180	448.4		80712				
8	ТЕР01-01-033-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (1082.01 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1272.95 руб.) СП (432.8 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1272.95 руб.)	0.52	7965.36	7965.36 2447.98	4141.99		4141.99 1272.95		
10	ТЕР01-02-005-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.81; ЗПМ=13.97 НР (13589.9 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (15988.12 руб.) СП (5435.96 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (15988.12 руб.)	5.2	4862.83 2345.07	2517.76 729.57	25286.72	12194.96	13092.36 3793.76	16.5709	86.17
36	ТЕР34-02-003-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) 1 426.35 = 32 586.35 - 1000 x 31.16 (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=5.68 НР (2554.13 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (2861.77 руб.) СП (1264.9 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2861.77 руб.)	0.116	25185.7 24670.47		2921.54	2861.77		175.8926	20.4
39	101-2261 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) (м)	116	206		23896				
13	ТЕР27-04-001-04 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.37; ЗПМ=13.97; МАТ=10.3 НР (1063.66 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (839.84 руб.) СП (542.54 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (839.84 руб.)	0.076	43580.48 4294.96	39109.6 6755.54	3312.12	326.42	2972.33 513.42	31.9913	2.43
14	408-0003 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3)	7.6	772.53		5871.23				
15	ТЕР27-06-026-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.56; ЗПМ=13.97; МАТ=5.94 НР (9.71 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (7.67 руб.) СП (4.95 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (7.67 руб.)	0.042	16746.78	521.31 162.54	703.36		21.9 7.67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР27-06-020-06 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.74; ЗПМ=13.97; МАТ=5.8 НР (915.53 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (722.88 руб.) СП (466.98 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (722.88 руб.)	0.0504	35128.34 8087.94	26564.16 6254.9	1770.47	407.63	1338.83 315.25	50.6518	2.55
17	410-0006 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	4.662	3992.59		18613.45				
18	ТЕР27-06-021-06 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м ² покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=2.01; ЗПМ=13.97; МАТ=5.68 НР (7.28 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (5.75 руб.) СП (3.71 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (5.75 руб.)	0.3024	43 19.03	1.94	13	5.75	0.59	0.119	0.04
19	410-0006 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	3.51	3992.59		14013.99				
20	СЦП1-1-29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за 1 тонну груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП1-1-29 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7.8	19.46	19.46	151.79		151.79		
21	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7.8	123.57 123.57		963.85	963.85			
22	ТЕР47-01-001-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Планировка участка: механизированным способом (100 м ²) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (843.57 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (820.19 руб.) СП (501.96 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (820.19 руб.)	9.096	293.45	293.45 90.17	2669.22		2669.22 820.19		
23	ТЕР47-01-046-04 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м ²) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (65264.74 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (63456.24 руб.) СП (38835.22 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (63456.24 руб.)	9.096	19810.31 6976.28		180194.58	63456.24		52.9	481.18
24	ТЕР47-01-046-05 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м ²) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (-8925.55 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (-8678.22 руб.) СП (-5311.07 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (-8678.22 руб.)	-9.096	5232.07 954.07		-47590.91	-8678.22		7.2341	-65.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР47-01-046-06 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.38; ЗПМ=13.97; МАТ=1.77 НР (17488.69 руб.); 121%*0.85 от ФОТ (17004.07 руб.) СП (10408.49 руб.); 90%*0.85*0.8 от ФОТ (17004.07 руб.)	9.096	5410.02 1111.11	3702.25 758.29	49209.54	10106.66	33675.67 6897.41	7.9218	72.06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						525507.51	201413.01	96940.79 22049.14		1037.13
Накладные расходы						141282.57				
Сметная прибыль						72814.94				
Итого по разделу 1 Строительные работы :										
Благоустройство						4673.8				9.88
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						99179.49				91.91
Перевозка грузов автотранспортом						64973.11				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						189091.79				422.48
Прокладка и монтаж сетей связи						6740.57				20.4
Материалы						23896				
Автомобильные дороги						47311.99				5.02
Погрузо-разгрузочные работы						151.79				
Озеленение. Защитные лесонасаждения						303586.48				487.44
Итого						739605.02				1037.13
В том числе:										
Материалы						227153.71				
Машины и механизмы						96940.79				
ФОТ						223462.15				
Накладные расходы						141282.57				
Сметная прибыль						72814.94				
Итого по разделу 1 Строительные работы						739605.02				1037.13
Раздел 2. Электромонтажные работы										
26	ТЕРм08-02-142-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (17022.58 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (20026.56 руб.) СП (10413.81 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (20026.56 руб.)	8	12452.79 1217.44	11235.33 1285.88	99622.32	9739.52	89882.64 10267.04	7.6245	61
29	ТЕРм08-02-142-02 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=0.02 НР (5615.17 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (6606.08 руб.) СП (3435.16 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (6606.08 руб.)	8	3676.94 457.22	3219.71 368.54	29415.52	3657.76	25757.68 2948.32	2.8635	22.91
27	408-0122 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Песок природный для строительных работ средний (м3)	108	448.4		48427.2				
38	ТЕРм08-02-141-05 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.54; ЗПМ=13.97; МАТ=3.41 НР (75544.29 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (88875.64 руб.) СП (46215.33 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (88875.64 руб.)	15.42	13523.3 4039.83	9058.25 1723.83	208529.29	62294.18	139678.22 26581.46	25.3	390.13
28	ТЕРм08-02-148-05 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.69; ЗПМ=13.97; МАТ=3.78 НР (4617.29 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (5432.1 руб.) СП (2824.69 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (5432.1 руб.)	0.58	19842.98 6757.47	12784.43 2608.23	11508.93	3919.33	7414.97 1512.77	42.32	24.55
30	ТЕРм10-06-048-05 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Прокладка сигнальной ленты в траншее (1 км кабеля) (ТЗ=0.3 (ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0.3 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.5; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (2715.34 руб.); 105%*0.85 от ФОТ (3042.4 руб.) СП (1582.05 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (3042.4 руб.)	1,542	5662.84 1324.68	4338.14 648.34	8732.1	2042.66	6689.41 999.74	7.935	12.24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-02-166-06 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожаной массой, сечение жил до 240 мм ² (1 шт.) (ИДС35 пр.1 т.1 л.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-166-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13,97; ЭМ=6,81; ЗПМ=13,97; МАТ=8,25 НР (15450,3 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (18176,82 руб.) СП (9451,95 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (18176,82 руб.)	6	3632,87 3011,48	157,41 17,99	21797,22	18068,88	944,46 107,94	18,86	113,16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						428032,58	99722,33	270367,38 42437,27		623,99
Накладные расходы						120964,96				
Сметная прибыль						73922,99				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :										
Итого Строительные работы						48427,2				
Итого Монтажные работы						574493,33				623,99
Итого						622920,53				623,99
В том числе:										
Материалы						57942,87				
Машины и механизмы						270367,38				
ФОТ						142159,6				
Накладные расходы						120964,96				
Сметная прибыль						73922,99				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						622920,53				623,99
Раздел 3. Пусконаладочные работы										
32	ТЕРп01-12-027-01 Распоряж.Правит.РК от 30.12.11 №795р-П	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13,97 НР (3957,23 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (6846,42 руб.) СП (2190,85 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (6846,42 руб.)	6	1141,07 1141,07		6846,42	6846,42		12	72
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						6846,42	6846,42			72
Накладные расходы						3957,23				
Сметная прибыль						2190,85				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы :										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						12994,5				72
Итого						12994,5				72
В том числе:										
ФОТ						6846,42				
Накладные расходы						3957,23				
Сметная прибыль						2190,85				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы						12994,5				72
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками										
33	ПРАЙС	кабель АСБЛ -3х240-10 (мм) (м)	1600	1299,98		2079968				
34	ПРАЙС	муфта ЗСТп-10У (150х240ММ2) (шт)	6	3860,07		23160,42				
35	ССЦ01-507-3536	Лента сигнальная (м)	1542	2,97		4579,74				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2107708,16				
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками :										
Материалы						2107708,16				
Итого						2107708,16				
В том числе:										
Материалы						2107708,16				
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками						2107708,16				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						3068094,67	307981,76	367308,17 64486,41		1733,12
Накладные расходы						266204,76				
Сметная прибыль						148928,78				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						2895740,38				1037,13
Итого Монтажные работы						574493,33				623,99
Итого Прочие затраты						12994,5				72
Итого						3483228,21				1733,12
В том числе:										
Материалы						2392804,74				
Машины и механизмы						367308,17				
ФОТ						372468,17				
Накладные расходы						266204,76				
Сметная прибыль						148928,78				
Непредвиденные работы и затраты 2%						69664,56				
Итого с непредвиденными						3552892,77				
индекс- дефлятор 4,5%						159880,17				
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах						3712772,94				
НДС 18%						668299,13				
ВСЕГО по смете						4381072,07				1733,12

Составил: Инженер ПТО Ф АО
"ПКС" "Эл. Сети"

И.А. Спиридонова

Проверил: Начальник ПТО Ф
АО "ПКС" "Эл. Сети"

П.В. Пребышевский