

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала АО "ПКС" "Эл. Сети"

Д.И.Несмачный
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "ПКС"

А.В.Болдырев
2015 г.

Капитальный ремонт кабельных линий
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

Капитальный ремонт 2 КЛ 10 кВ (ф.18,70) ТП84-ТП628-ТП291
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1500.863 тыс. руб.
строительных работ 979.740 тыс. руб.
монтажных работ 200.546 тыс. руб.
прочих 12.995 тыс. руб.
Средства на оплату труда 189.343 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 997.56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕРр68-12-4 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.03; ЗПМ=13.97 НР (1817.74 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (1961.94 руб.) СП (941.73 руб.); 60%*0.8 от ФОТ (1961.94 руб.)	0.042	66700.86 38587.08	28113.78 8125.77	2801.44	1620.66	1180.78 341.28	279.8525	11.75
2	ТЕР01-01-013-14 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.19; ЗПМ=13.97; МАТ=5.52 НР (1790.55 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (2106.53 руб.) СП (716.22 руб.); 50%*0.85*0.8 от ФОТ (2106.53 руб.)	0.125	68588.77 2582.67	65975.19 14289.58	8573.6	322.83	8246.9 1783.70	19.9433	2.49
3	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	225	123.57 123.57		27803.25	27803.25			
4	ТЕР01-01-016-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=8.35; ЗПМ=13.97; МАТ=5.52 НР (172.87 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (203.38 руб.) СП (69.15 руб.); 50%*0.85*0.8 от ФОТ (203.38 руб.)	0.1246	5577.79 512.14	5050.2 1120.17	694.99	63.81	629.25 139.57	3.9543	0.49
5	ТЕР01-01-009-14 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.88; ЗПМ=13.97 НР (808.2 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (950.82 руб.) СП (323.28 руб.); 50%*0.85*0.8 от ФОТ (950.82 руб.)	0.0981	45391.44	45391.44 9692.32	4452.9		4452.9 950.82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (22584.93 руб.); 84% от ФОТ (31631.55 руб.) СП (9679.25 руб.); 45% от (0.85*0.8) от ФОТ (31631.55 руб.)	1.1993	26375.01 26375.01		31631.55	31631.55		203.665	244.26
7	ТЕР01-02-061-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (8101.02 руб.); 84% от ФОТ (11345.97 руб.) СП (3471.87 руб.); 45% от (0.85*0.8) от ФОТ (11345.97 руб.)	0.7788	14568.53 14568.53		11345.97	11345.97		117.0412	91.15
8	408-0122 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Песок природный для строительных работ средний (м3)	78	448.4		34975.2				
9	ТЕР01-01-033-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (453.82 руб.); 100% от ФОТ (533.9 руб.) СП (181.53 руб.); 50% от (0.85*0.8) от ФОТ (533.9 руб.)	0.2181	7965.36 7965.36 2447.98	7965.36 2447.98	1737.25		1737.25 533.90		
10	ТЕР01-02-005-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.81; ЗПМ=13.97 НР (5698.62 руб.); 100% от ФОТ (6704.26 руб.) СП (2279.45 руб.); 50% от (0.85*0.8) от ФОТ (6704.26 руб.)	2.1805	4862.83 2345.07	2517.76 729.57	10603.4	5113.43	5489.97 1590.83	16.5709	36.13
11	ТЕР34-02-003-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 426.35 = 32 586.35 - 1000 x 31.16 (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=5.66 НР (2642.21 руб.); 105% от ФОТ (2960.46 руб.) СП (1308.52 руб.); 65% от (0.85*0.8) от ФОТ (2960.46 руб.)	0.12	25185.7 24670.47		3022.28	2960.46		175.8925	21.11
12	101-2261 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) (м)	120	206		24720				
13	ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в т.ч. объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.37; ЗПМ=13.97; МАТ=10.3 НР (1259.6 руб.); 149% от ФОТ (994.55 руб.) СП (642.48 руб.); 95% от (0.85*0.8) от ФОТ (994.55 руб.)	0.09	43580.48 4294.96	39109.6 6755.54	3922.24	388.55	3519.86 608.00	31.9913	2.88
14	408-0003 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3)	9	772.53		6952.77				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-06-026-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.56; ЗПМ=13.97; МАТ=5.94 НР (11.09 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (8.76 руб.) СП (5.66 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (8.76 руб.)	0.048	16746.78	521.31 182.54	803.85		25.02 8.76		
16	ТЕР27-06-020-06 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.74; ЗПМ=13.97; МАТ=5.8 НР (1089.91 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (860.57 руб.) СП (555.93 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (860.57 руб.)	0.06	35128.34 8087.94	26564.16 6254.9	2107.7	485.28	1593.85 375.29	50.6518	3.04
17	410-0006 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	5.55	3992.59		22158.87				
18	ТЕР27-06-021-06 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=2.01; ЗПМ=13.97; МАТ=5.68 НР (8.68 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (6.85 руб.) СП (4.43 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6.85 руб.)	0.36	43 19.03	1.94	15.48	6.85	0.7	0.119	0.04
19	410-0006 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	4.176	3992.59		16673.06				
20	СЦП1-1-29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за 1 тонну груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП1-1-29 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	9.24	19.46	19.46	179.81		179.81		
21	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	9.24	123.57 123.57		1141.79	1141.79			
22	ТЕР47-01-001-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (500.8 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (486.92 руб.) СП (298 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (486.92 руб.)	5.4	293.45	293.45 90.17	1584.63		1584.63 486.92		
23	ТЕР47-01-046-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (38745.58 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (37671.91 руб.) СП (23055.21 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (37671.91 руб.)	5.4	19810.31 6976.28		106975.67	37671.91		52.9	285.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР47-01-046-05 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (-5298.81 руб.); 121%*0.85 от ФОТ (-5151.98 руб.) СП (-3153.01 руб.); 90%*0.85*0.8 от ФОТ (-5151.98 руб.)	-5.4	5232.07 954.07		-28253.18	-5151.98		7.2341	-39.06
25	ТЕР47-01-046-06 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.38; ЗПМ=13.97; МАТ=1.77 НР (10382.46 руб.); 121%*0.85 от ФОТ (10094.78 руб.) СП (6177.99 руб.); 90%*0.85*0.8 от ФОТ (10094.78 руб.)	5.4	5410.02 1111.11	3702.25 758.29	29214.11	5999.99	19992.15 4094.77	7.9218	42.78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						325838.63	121402.35	48633.07 10913.84		702.72
Накладные расходы						90769.25				
Сметная прибыль						46557.67				
Итого по разделу 1 Строительные работы :										
Благоустройство						5560.91				11.75
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						38555.82				39.11
Перевозка грузов автотранспортом						28945.04				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						121789.79				335.41
Прокладка и монтаж сетей связи						6973.01				21.11
Материалы						24720				
Автомобильные дороги						56211.74				5.96
Погрузо-разгрузочные работы						179.81				
Озеленение. Защитные лесонасаждения						180229.43				289.38
Итого						463165.55				702.72
В том числе:										
Материалы						155803.21				
Машины и механизмы						48633.07				
ФОТ						132316.19				
Накладные расходы						90769.25				
Сметная прибыль						46557.67				
Итого по разделу 1 Строительные работы						463165.55				702.72
Раздел 2. Электромонтажные работы										
26	ТЕРм08-02-142-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=8.82; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (8617.67 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (10138.44 руб.) СП (5271.99 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (10138.44 руб.)	4.05	12452.79 1217.44	11235.33 1285.88	50433.8	4930.63	45503.09 5207.81	7.6245	30.88
27	ТЕРм08-02-142-02 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=0.02 НР (982.66 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (1156.07 руб.) СП (601.16 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (1156.07 руб.)	1.4	3678.94 457.22	3219.71 368.54	5147.72	640.11	4507.59 515.96	2.8635	4.01
28	408-0122 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Песок природный для строительных работ средний (м3)	47	448.4		21074.8				
29	ТЕРм08-02-141-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.74; ЗПМ=13.97; МАТ=3.41 НР (22780.48 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (26800.56 руб.) СП (13936.29 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (26800.56 руб.)	4.85	11733.41 4003.04	7305.32 1522.85	56907.04	19414.74	35430.8 7385.82	25.07	121.59
30	ТЕРм08-02-148-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.89; ЗПМ=13.97; МАТ=3.87 НР (3636.31 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (4278.01 руб.) СП (2224.57 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (4278.01 руб.)	0.6	13911.37 5288.44	8321.76 1841.59	8346.82	3173.06	4993.06 1104.95	33.12	19.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-02-160-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-160-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=5.33 НР (2175.08 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (2558.92 руб.) СП (1330.64 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (2558.92 руб.)	4	702.36 637.16	22.51 2.57	2809.44	2548.64	90.04 10.28	3.9905	15.96
32	ТЕРм08-02-166-04 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм ² (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-166-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=8.33 НР (3647.42 руб.); 100%*0.85 от ФОТ (4291.08 руб.) СП (2231.36 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (4291.08 руб.)	2	2683.85 2130.12	135.06 15.42	5367.7	4260.24	270.12 30.84	13.34	26.68
33	ТЕРм10-06-048-05 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Прокладка сигнальной ленты в траншее (1 км кабеля) (ТЗ=0.3 (ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0.3 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3); (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.5; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (854.04 руб.); 105%*0.85 от ФОТ (956.91 руб.) СП (497.59 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (956.91 руб.)	0.485	5662.84 1324.68	4338.14 648.34	2746.46	642.47	2104 314.44	7.935	3.85
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						152833.8	35609.89	92898.70 14570.10		222.84
Накладные расходы						42693.66				
Сметная прибыль						26093.59				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :										
Итого Строительные работы						21074.8				
Итого Монтажные работы						200546.25				222.84
Итого						221621.05				222.84
В том числе:										
Материалы						24325.21				
Машины и механизмы						92898.7				
ФОТ						50179.99				
Накладные расходы						42693.66				
Сметная прибыль						26093.59				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						221621.05				222.84
Раздел 3. Пусконаладочные работы										
34	ТЕРп01-12-027-01 Распоряж. Правит. РК от 30.12.11 №795р-П	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97 НР (3957.23 руб.); 68%*0.85 от ФОТ (6846.42 руб.) СП (2190.85 руб.); 40%*0.8 от ФОТ (6846.42 руб.)	6	1141.07 1141.07		6846.42	6846.42		12	72
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						6846.42	6846.42			72
Накладные расходы						3957.23				
Сметная прибыль						2190.85				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы :										
Пусконаладочные работы: 'холостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						12994.5				72
Итого						12994.5				72
В том числе:										
ФОТ						6846.42				
Накладные расходы						3957.23				
Сметная прибыль						2190.85				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы						12994.5				72
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками										
35	ПРАЙС	кабель АСБ -3х120 (м)	545	885.45		482570.25				
36	ПРАЙС	муфта ЗКВТП-10(70х120) (шт)	4	1277.06		5108.24				
37	ПРАЙС	муфта ЗСТп-10(70х120) (шт)	2	3190.41		6380.82				
38	ССЦ01-507-3536	Лента сигнальная (м)	485	2.97		1440.45				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						495499.76				
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками :										
Материалы						495499.76				
Итого						495499.76				
В том числе:										
Материалы						495499.76				
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками						495499.76				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						981018.61	163858.66	141531.77 25483.94		997.56
Накладные расходы						137420.14				
Сметная прибыль						74842.11				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						979740.11				702.72
Итого Монтажные работы						200546.25				222.84
Итого Прочие затраты						12994.5				72
Итого						1193280.86				997.56
В том числе:										
Материалы						675628.18				
Машины и механизмы						141531.77				
ФОТ						189342.6				
Накладные расходы						137420.14				
Сметная прибыль						74842.11				
Непредвиденные работы и затраты 2%						23865.62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с непредвиденными						1217146.48				
индекс- дефлятор 4.5%						54771.59				
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах						1271918.07				
НДС 18%						228945.25				
ВСЕГО по смете						1500863.32				997.56

Составил: Инженер ПТО Ф АО
"ПКС" "Эл. Сети"



И.А. Спиридонова

Проверил: Начальник ПТО Ф
АО "ПКС" "Эл. Сети"



П.В. Пребышевский