

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО "ПКС" "Эл. Сети"

Д.И. Несмачный
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ПКС"

А.В. Болдырев
2015 г.Производственная программа 2015 г.
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

ТП, двери, ворота

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 50.725 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8.663 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 53.72 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Двери, ворота										
1	ТЕРр56-9-1 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЭМ=6,09; ЗГМ=13,76 НР (423,52 руб.); 86%*0,85 от ФОТ (579,37 руб.) СП (287,37 руб.); 62%*0,8 от ФОТ (579,37 руб.)	0,02	30732,78 28184,99	2547,79 783,33	614,66	563,7	50,96 15,67	215,16	4,3
2	ТЕРр56-10-1 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЗГМ=13,76 НР (173,62 руб.); 86%*0,85 от ФОТ (237,51 руб.) СП (117,81 руб.); 62%*0,8 от ФОТ (237,51 руб.)	0,042	5655,03 5655,03		237,51	237,51		43,536	1,83
3	ТЕР09-04-012-01 И2- Распоряж. Правит. РК от 09.12.13 №822р-П	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЭМ=7,04; ЗГМ=13,76; МАТ=6,64 НР (1820,59 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (2254,6 руб.) СП (1303,16 руб.); 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (2254,6 руб.)	4,2	1000,57 536,81	236,33	4202,39	2254,6	992,59	3,312	13,91
4		блоки дверные металлические (м2)	4,2	1200		5040				
5	ТЕР46-04-012-03 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЭМ=6,97; ЗГМ=13,76 НР (1817,42 руб.); 116%*0,85 от ФОТ (1843,23 руб.) СП (877,38 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1843,23 руб.)	0,101	18803,54 16488,55	2314,99 1761,17	1899,16	1665,35	233,81 177,88	124,692	12,59
6	ТЕР09-04-006-02 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Установка ворот (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЭМ=6,25; ЗГМ=13,76; МАТ=5,98 НР (2206,24 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (2732,19 руб.) СП (1579,21 руб.); 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (2732,19 руб.)	0,101	52732,59 21550,77	29031,47 5500,56	5325,99	2176,63	2932,18 555,56	145,2864	14,67
7	101-4268	Профилированный лист (т)	0,15	53178,62		7976,79				
8		Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (т)	0,01	45250		452,5				
9		Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (т)	0,0058	46320		268,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРп62-29-2 Распоряж.Провит.РК от 06.09.10 №390р-П	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей и ворот с двух сторон за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр 1 т 1 п 5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-29-2 3 квартал 2014 ОЗП=13,76; ЗМ=7,81; ЗПМ=13,76; МАТ=2,88 НР (655,18 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (917,62 руб.) СП (367,05 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (917,62 руб.)	0.286	4920.3 3208.45	9.65	1407.21	917.62	2.76	22.464	6.42
11	СЦП1-1-29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за 1 тонну груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП1-1-29 3 квартал 2014 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0.8	19.46	19.46	15.57		15.57		
12	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 3 квартал 2014 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0.8	123.57 123.57		98.86	98.86			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						27539.3	7914.27	4227.87 749.11		53.72
Накладные расходы						7096.57				
Сметная прибыль						4531.96				
Итого по разделу 1 Двери, ворота :										
Проемы						1854.48				6.13
Строительные металлические конструкции						16437.57				28.58
Материалы						13737.95				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4593.96				12.59
Малярные работы						2429.44				6.42
Погрузо-разгрузочные работы						15.57				
Перевозка грузов автотранспортом						98.86				
Итого						39167.83				53.72
В том числе:										
Материалы						15397.16				
Машины и механизмы						4227.87				
ФОТ						8663.38				
Накладные расходы						7096.57				
Сметная прибыль						4531.96				
Итого по разделу 1 Двери, ворота						39167.83				53.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						27539.3	7914.27	4227.87 749.11		53.72
Накладные расходы						7096.57				
Сметная прибыль						4531.96				
Итого по смете:										
Проемы						1854.48				6.13
Строительные металлические конструкции						16437.57				28.58
Материалы						13737.95				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4593.96				12.59
Малярные работы						2429.44				6.42
Погрузо-разгрузочные работы						15.57				
Перевозка грузов автотранспортом						98.86				
Итого						39167.83				53.72
В том числе:										
Материалы						15397.16				
Машины и механизмы						4227.87				
ФОТ						8663.38				
Накладные расходы						7096.57				
Сметная прибыль						4531.96				
Непредвиденные работы и затраты 2%						783.36				
Итого с непредвиденными затратами						39951.19				
индекс- дефлятор 7,6%						3036.29				
Итого с учетом индекса - дефлятора						42987.48				
НДС 18%						7737.75				
ВСЕГО по смете						50725.23				53.72

Составил: Инженер ПТО Ф
ОАО "ПКС" "Эл. Сети"

И.А. Спиридонова

Проверил: Нач. ПТО Ф ОАО
"ПКС" "Эл. Сети"

П.В. Пребышевский