

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ПТД ОАО «ПКС»

С. А. Гордеев

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

АО «ПКС»

А. В. Сафонов

Техническое задание ПКС_2015 –Э-3-8
(капитальный ремонт участка кабельной линии 0,4 кВ)

КЛ 0,4 кВ КШ № 557 - КШ 1536


Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>ЗАКАЗЧИК: Акционерное Общество «Петрозаводские коммунальные системы» АО «ПКС» ИНН 1001012709 КПП 100101001</p> <p><i>Юр.адрес:</i> 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова 47Б <i>Почт.Адрес:</i> 185035, пр. Ленина, д. 11-В, г.Петрозаводск, Республика Карелия <i>Тел.</i> (8142) 71-00-00, <i>Факс</i> (8142) 71-00-75, 71-00-79 <i>Расч/счет:</i> 407 028 102 000 000 040 67 <i>Банк:</i> Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге <i>г. Санкт- Петербург</i> <i>К/с</i> 301 018 102 000 000 008 27 <i>БИК:</i> 044 030 827</p> <p>Главный управляющий директор АО» ПКС» A.В.Сафонов</p>
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2015г.
3. Наименование и местоположение объекта	м/р-он Зарека в г. Петрозаводске <u>КЛ 0,4 КШ 557 - КШ - 1536</u> ул. Калинина 28 до ул. Калинина 42 (схема расположения в Приложении № 1)
4. Источник финансирования	Производственная программа 2015г. (капитальный ремонт)
5. Цель и назначение работ	Повышение надежности кабельных линий 0,4 кВ КШ 557 - КШ 1536 от ул. Калинина 28 до ул. Калинина 42
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Кабель АСБ 4х120, L- 173м, U- 0,4 кВ
7. Режим работы производства	Непрерывный
8. Состав работ	I. Определение заменяемого участка и оформлением схемы с привязкой на местности. II. Согласование места производства работ со всеми заинтересованными организациями. III.Производство земляных работ по выемке грунта в целях обеспечения подготовки работ по монтажу соединительных муфт и прокладки КЛ IV. Устройство постели из песка (толщиной не менее 15 см). V Установка защитного кожуха: асбоцементной трубы в местах пересечения с проезжей частью . Переход дороги

	<p>методом ГНБ.</p> <p>VI. Прокладка кабельной линии АСБ 4х120 длиной 173 м.</p> <p>VII. Монтаж концевых муфт.</p> <p>VIII. Представление Заказчику смонтированной кабельной линии для проведения им её высоковольтных испытаний.</p> <p>XI. Проведение Заказчиком электротехнических испытаний отремонтированной подрядчиком кабельной линии.</p> <p>X. Выполнение обратной засыпки кабельной линии песком (толщиной не менее 25 см).</p> <p>XI. Выполнение окончательной засыпки траншеи грунтом с планировкой.</p> <p>XII. Составление исполнительной схемы устройства муфт с привязками на местности и указанием привязок раскладки кабельных муфт.</p> <p>XIII. Предъявить к приемке работы на всех этапах и сдаче скрытых работ Заказчику - филиалу АО ПКС « Электрические сети» и арендодателю МУППЭС с оформлением актов на скрытые работы</p> <p>Ввод в работу проложенной кабельной линии.</p> <p>X VI. Произвести благоустройство территории, выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия и газонов и сдать по акту Администрации.</p>
9. Состав и виды работ, выполняемые Подрядчиком	<p>I. Согласование места производства работ со всеми заинтересованными организациями.</p> <p>II.Производство земляных работ по выемке грунта в целях обеспечения подготовки работ по монтажу соединительных муфт и прокладки КЛ.</p> <p>III. Устройство постели из песка (толщиной не менее 15 см).</p> <p>IV Установка защитного кожуха: асбоцементной трубы в местах пересечения с проезжей частью .</p> <p>V. Прокладка кабельной линии АСБ 4х120 длиной 173 м.</p> <p>VI. Монтаж концевой и соединительных муфт.</p> <p>VII. Представление Заказчику смонтированной кабельной линии для проведения им её высоковольтных испытаний.</p> <p>VIII. Проведение электротехнических испытаний отремонтированной подрядчиком кабельной линии.</p> <p>IX. Выполнение обратной засыпки кабельной линии песком (толщиной не менее 25 см).</p> <p>X. Выполнение окончательной засыпки траншеи грунтом с планировкой.</p> <p>XI Составление исполнительной схемы устройства муфт с привязками на местности и указанием привязок раскладки кабельных муфт в 2- х экземплярах</p> <p>XII.Предъявить к приемке работы на всех этапах и сдаче скрытых работ Заказчику - филиалу АО ПКС « Электрические сети» и арендодателю МУППЭС с оформлением актов на скрытые работы.</p> <p>XIII. Произвести благоустройство территории, выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия и газонов , переход дороги методом ГНД и сдать по акту Администрации.</p>
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Начало выполнения работ в течение пяти дней с момента передачи Подрядчику всей разрешительной документации на производство работ.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	<p>- Исполнительная схема с привязками на местности КЛ 0,4 к КШ № 557- КШ 1536</p> <p>- Сметная документация: локальные сметы , акты выполненных работ , формы КС-2 и КС-3.</p> <p>- В период строительства и монтажа энергообъекта- Акты промежуточной приемки, в том числе акты на скрытые работы. Все работы предъявляются Заказчику - филиалу АО ПКС «Электрические сети» и арендодателю МУППЭС.</p>

12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Объемы работ должны быть определены схемой, дефектной ведомостью в соответствии с действующими нормами и правилами(ПУЭ , СНиП и пр.)на основании которых выдается сметная документация .
13. Требования к технологическим решениям	На основании схемы в соответствии с действующими нормами и правилами (ПУЭ, СНиП), с обязательным письменным согласованием изменений и (или) дополнений с обслуживающей организацией - филиалом ОАО "ПКС « Электрические сети» и согласование с арендодателем МУППЭС
14. Исходные данные для выполнения работ	Схема, дефектная ведомость и предварительный сметный расчет
15. Требования к сметной документации	Расчётную базовую стоимость работ определить в двух уровнях цен: базисном 2001 г. (в редакции 2009 г.) и перевод в текущие цены I квартала 2015 г.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующему законодательству и действующим нормам и правилам.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	Согласно действующим нормам и правилам РФ: СП 4.13130.2009 – «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В условиях городской и промышленной застройки требуется предварительное согласование с заинтересованными организациями.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Требования предусмотрены рабочим проектом капитального строительства.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Согласно действующему законодательству и действующим нормам и правилам.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) согласно СП 11-112-2001 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Согласно производственной программы 2015 год. Начало работ с 15.05. 2015г.
23. Требования по согласованию проектной документации	
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	- Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ <u>КШ № 557</u> - <u>КШ 1536</u> (исполнительная схема с привязками на местности устройства муфт). - Сметная документация локальные сметы . - В период строительства и монтажа энергообъекта - акты промежуточной приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе акты скрытых работ, акты выполненных работ формы КС-2 , КС-3. Приемосдаточная документация на все виды и этапы работ.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Наружные сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ <u>КШ № 557</u> - <u>КШ 1536</u> (исполнительная схема с привязками на местности устройства кабельных муфт на бумажном носителе – 2 экз.; Комплекты сметной документации на бумажном носителе – 1 экз
26. Дополнительные требования и особые условия	Наличие квалифицированного персонала с допуском к данному виду работ; наличие сертифицированного оборудования для выполнения работ; документ СРО – все документы должны быть заверены подписью директора предприятия. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком после подписания сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем Счета –Фактуры.

Счет-Фактура на оплату должен быть выставлен Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Технический директор АО «ПКС»



А.В. Болдырев