

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО "ГКС" "Эл. Сети"

Д.И. Несмачный
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ГКС"

А.В. Болдырев
2015 г.

Производственная программа 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

ТП, полы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 89.191 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8.643 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 61.68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Полы										
1	ТЕР11-01-002-09 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=4.73; ЗПМ=13.76; МАТ=49.14 НР (7665.2 руб.); 129%*0.85 от ФОТ (6990.61 руб.) СП (3565.21 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6990.61 руб.)	10.1	1080.02 692.14	2.63	10908.2	6990.61	26.56	5.0508	51.01
2		бетон тяжелый (м3)	10.302	3448.32		35524.59				
3	ТЕР06-01-015-10 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=7.15; ЗПМ=13.76; МАТ=4.07 НР (361.56 руб.); 110%*0.85 от ФОТ (386.7 руб.) СП (170.92 руб.); 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (386.7 руб.)	0.15	4321.66 2524.94	498.39 53.04	648.25	378.74	74.76 7.96	17.4432	2.62
4		арматурные сетки (т)	0.15	43691.67		6553.75				
5	ТЕР11-01-015-08 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-08 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=7.79; ЗПМ=13.76; МАТ=7.03 НР (1387.66 руб.); 129%*0.85 от ФОТ (1265.54 руб.) СП (645.43 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1265.54 руб.)	0.54	2664.47 2317.39	109.25 26.21	1438.81	1251.39	59 14.15	14.904	8.05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						55073.6	8620.74	160.32 22.11	61.68	
Накладные расходы						9414.43				
Сметная прибыль						4381.56				
Итого по разделу 1 Полы :										
Полы						25610.52			59.06	
Материалы						42078.34				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1180.73			2.62	
Итого						68869.59			61.68	
В том числе:										
Материалы						46292.54				
Машины и механизмы						160.32				
ФОТ						8642.85				
Накладные расходы						9414.43				
Сметная прибыль						4381.56				
Итого по разделу 1 Полы						68869.59			61.68	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						55073.6	8620.74	160.32 22.11		61.68
Накладные расходы						9414.43				
Сметная прибыль						4381.56				
Итого по смете:										
Полы						25610.52				59.06
Материалы						42078.34				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1180.73				2.62
Итого						68869.59				61.68
В том числе:										
Материалы						46292.54				
Машины и механизмы						160.32				
ФОТ						8642.85				
Накладные расходы						9414.43				
Сметная прибыль						4381.56				
Непредвиденные работы и затраты 2%						1377.39				
Итого с непредвиденными затратами						70246.98				
индекс- дефлятор 7.6%						5338.77				
Итого с учетом индекса - дефлятора						75585.75				
НДС 18%						13605.44				
ВСЕГО по смете						89191.19				61.68

Составил: Инженер ПТО Ф
ОАО "ГКС" "Эл. Сети"



И.А. Спиридонова

Проверил: Нач. ПТО Ф ОАО
"ГКС" "Эл. Сети"

П.В. Пребышевский