

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО "ПКС" "Эл. Сети"

Д.И. Несмачный

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ПКС"

А.В. Болдырев

2015 г.

Производственная программа 2015 г. Капитальный ремонт КЛ 0,4; 6-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ ТП-102-ВЛ Достоевского.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 240.197 тыс. руб.

строительных работ 156.961 тыс. руб.

монтажных работ 30.762 тыс. руб.

прочих 3.249 тыс. руб.

Средства на оплату труда 32.440 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 161.5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------------------------------------|--|---|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Строительные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-12-4 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.03; ЗПМ=13.97 НР (761.72 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (822.15 руб.) СП (394.63 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (822.15 руб.) | 0.0176 | 66700.86 38587.08 | 28113.78 8125.77 | 1173.94 | 679.14 | 494.8 143.01 | 279.8525 | 4.93 |
| 2 | ТЕР01-01-013-14 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.19; ЗПМ=13.97; МАТ=5.52 НР (293.65 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (345.47 руб.) СП (117.46 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (345.47 руб.) | 0.0205 | 68588.77 2582.67 | 65975.19 14269.58 | 1406.07 | 52.94 | 1352.49 292.53 | 19.9433 | 0.41 |
| 3 | СПП2-7-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СПП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 36.9 | 123.57 123.57 | | 4559.73 | 4559.73 | | | |
| 4 | ТЕР01-01-016-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П | Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=8.35; ЗПМ=13.97; МАТ=5.52 НР (28.44 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (33.46 руб.) СП (11.36 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (33.46 руб.) | 0.0205 | 5577.79 512.14 | 5050.2 1120.17 | 114.34 | 10.5 | 103.53 22.96 | 3.9543 | 0.08 |

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------|------------------|----------|-------|
| 5 | ТЕР01-01-009-14 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-14 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.88; ЗПМ=13.97 НР (235.62 руб.): 100%*(0.85 от ФОТ (277.2 руб.) СП (94.25 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (277.2 руб.) | 0.0286 | 45391.44 45391.44 9692.32 | 45391.44 9692.32 | 1298.2 | | 1298.2 277.20 | | |
| 6 | ТЕР01-02-057-02 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (1350.24 руб.): 84%*(0.85 от ФОТ (1891.09 руб.) СП (578.67 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1891.09 руб.) | 0.0717 | 26375.01 26375.01 | | 1891.09 | 1891.09 | | 203.665 | 14.6 |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97 НР (1331.45 руб.): 84%*(0.85 от ФОТ (1864.77 руб.) СП (570.62 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1864.77 руб.) | 0.128 | 14568.53 14568.53 | | 1864.77 | 1864.77 | | 117.0412 | 14.98 |
| 8 | 408-0122 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 12.8 | 448.4 | | 5739.52 | | | | |
| 9 | ТЕР01-01-033-01 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (74.49 руб.): 100%*(0.85 от ФОТ (87.64 руб.) СП (29.8 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (87.64 руб.) | 0.0358 | 7965.36 7965.36 2447.98 | 7965.36 2447.98 | 285.16 | | 285.16 87.64 | | |
| 10 | ТЕР01-02-005-01 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.81; ЗПМ=13.97 НР (934.83 руб.): 100%*(0.85 от ФОТ (1099.8 руб.) СП (373.93 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1099.8 руб.) | 0.3577 | 4862.83 2345.07 | 2517.76 729.57 | 1739.43 | 838.83 | 900.6 260.97 | 16.5709 | 5.93 |
| 11 | ТЕР34-02-003-01 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 426.35 = 32 586.35 - 1000 x 31.16 (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=5.66 НР (880.74 руб.): 105%*(0.85 от ФОТ (986.82 руб.) СП (436.17 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (986.82 руб.) | 0.04 | 25185.7 24670.47 | | 1007.43 | 986.82 | | 175.8925 | 7.04 |
| 12 | 101-2261 <i>Распоряж. Правит. РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) (м) | 40 | 206 | | 8240 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|--------|---------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------|------|
| 13 | ТЕР27-04-001-04 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35 пр.1 п.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.37; ЗПМ=13.97; МАТ=10.3 НР (167.95 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (132.61 руб.) СП (65.67 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (132.61 руб.) | 0.012 | 43580.48 4294.96 | 39109.6 6755.54 | 522.97 | 51.54 | 469.32 81.07 | 31.9913 | 0.38 |
| 14 | 408-0003 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) | 1.2 | 772.53 | | 927.04 | | | | |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.56; ЗПМ=13.97; МАТ=5.94 НР (1.48 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (1.17 руб.) СП (0.76 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1.17 руб.) | 0.0064 | 16746.78 | 521.31 182.54 | 107.18 | | 3.34 1.17 | | |
| 16 | ТЕР27-06-020-06 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=5.74; ЗПМ=13.97; МАТ=5.8 НР (145.32 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (114.74 руб.) СП (74.12 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (114.74 руб.) | 0.008 | 35128.34 8087.94 | 26564.16 6254.9 | 281.03 | 64.7 | 212.51 50.04 | 50.6518 | 0.41 |
| 17 | 410-0006 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) | 0.74 | 3992.59 | | 2954.52 | | | | |
| 18 | ТЕР27-06-021-06 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=2.01; ЗПМ=13.97; МАТ=5.68 НР (1.15 руб.): 149%*0.85 от ФОТ (0.91 руб.) СП (0.59 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (0.91 руб.) | 0.048 | 43 19.03 | 1.94 | 2.06 | 0.91 | 0.09 | 0.119 | 0.01 |
| 19 | 410-0006 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) | 0.5568 | 3992.59 | | 2223.07 | | | | |
| 20 | СЦП1-1-29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за 1 тонну груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП1-1-29 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 3.9 | 19.46 | 19.46 | 75.89 | | 75.89 | | |
| 21 | СЦП2-7-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 4 квартал 2014 г. НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 3.9 | 123.57 123.57 | | 481.92 | 481.92 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|--------|---------------|
| 22 | ТЕР47-01-001-01 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.92; ЗПМ=13.97 НР (120.56 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (117.22 руб.) СП (71.74 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (117.22 руб.) | 1.3 | 293.45 | 293.45 90.17 | 381.49 | | 381.49 117.22 | | |
| 23 | ТЕР47-01-046-04 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (9327.63 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (9069.16 руб.) СП (5550.33 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (9069.16 руб.) | 1.3 | 19810.31 6976.28 | | 25753.4 | 9069.16 | | 52.9 | 68.77 |
| 24 | ТЕР47-01-046-05 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЗПМ=13.97; МАТ=11.06 НР (-1275.64 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (-1240.29 руб.) СП (-759.06 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (-1240.29 руб.) | -1.3 | 5232.07 954.07 | | -6801.69 | -1240.29 | | 7.2341 | -9.4 |
| 25 | ТЕР47-01-046-06 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.38; ЗПМ=13.97; МАТ=1.77 НР (2499.48 руб.): 121%*0.85 от ФОТ (2430.22 руб.) СП (1487.29 руб.): 90%*(0.85*0.8) от ФОТ (2430.22 руб.) | 1.3 | 5410.02 1111.11 | 3702.25 758.29 | 7033.03 | 1444.44 | 4812.93 985.78 | 7.9218 | 10.3 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 63261.69 | 20756.2 | 10390.35 2319.59 | | 118.44 |
| Накладные расходы | | | | | | 16879.1 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 9118.33 | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительные работы : | | | | | | | | | | |
| Благоустройство | | | | | | 2330.29 | | | | 4.93 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | 7037.04 | | | | 6.42 |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 5041.65 | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | 13326.35 | | | | 29.58 |
| Прокладка и монтаж сетей связи | | | | | | 2324.34 | | | | 7.04 |
| Материалы | | | | | | 8240 | | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | 7494.9 | | | | 0.8 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 75.89 | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | 43388.56 | | | | 69.67 |
| Итого | | | | | | 89259.02 | | | | 118.44 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 32115.04 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 10390.35 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 23075.79 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 16879.1 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 9118.33 | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительные работы | | | | | | 89259.02 | | | | 118.44 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРм08-02-142-01 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (1553.31 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1827.42 руб.) СП (950.26 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1827.42 руб.) | 0.73 | 12452.79 1217.44 | 11235.33 1285.88 | 9090.54 | 888.73 | 8201.79 938.69 | 7.6245 | 5.57 |
| 27 | 408-0122 <i>Распоряж.Правит.РК</i> <i>от 06.09.10 №390р-П</i> | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 8.73 | 448.4 | | 3914.53 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-------|----------------------|--------------------|----------|---------|---------------------|---------|-------|
| 28 | ТЕРм08-02-141-04 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. до 6 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.74; ЗПМ=13.97; МАТ=3.41 НР (2489.41 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2928.72 руб.) СП (1522.93 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2928.72 руб.) | 0.53 | 11733.41 4003.04 | 7305.32 1522.85 | 6218.71 | 2121.61 | 3871.82 807.11 | 25.07 | 13.29 |
| 29 | ТЕРм08-02-148-04 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=7.89; ЗПМ=13.97; МАТ=3.87 НР (1393.92 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1639.91 руб.) СП (852.75 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1639.91 руб.) | 0.23 | 13911.37 5288.44 | 8321.76 1841.59 | 3199.62 | 1216.34 | 1914 423.57 | 33.12 | 7.62 |
| 30 | ТЕРм08-02-163-02 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм ² (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-02 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.82; ЗПМ=13.97; МАТ=4.89 НР (544.31 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (640.36 руб.) СП (332.99 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (640.36 руб.) | 2 | 371.42 317.61 | 22.51 2.57 | 742.84 | 635.22 | 45.02 5.14 | 1.9895 | 3.98 |
| 31 | ТЕРм10-06-048-05 <i>Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П</i> | Прокладка сигнальной ленты в траншее (1 км кабеля) (ПЗ=0.3 (ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0.3 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3); МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.5; ЗПМ=13.97; МАТ=0.01 НР (93.33 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (104.57 руб.) СП (54.38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (104.57 руб.) | 0.053 | 5662.84 1324.68 | 4338.14 648.34 | 300.13 | 70.21 | 229.92 34.36 | 7.935 | 0.42 |
| 32 | ТЕРм08-02-407-05 <i>Распоряж.Правит.РК от 30.12.11 №795р-П</i> | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-05 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97; ЭМ=6.63; ЗПМ=13.97; МАТ=4.53 НР (434.78 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (511.51 руб.) СП (265.99 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (511.51 руб.) | 0.03 | 24054.15 16563.37 | 4602.45 487.11 | 721.62 | 496.9 | 138.07 14.61 | 106.145 | 3.18 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 24187.99 | 5429.01 | 14400.62 2223.48 | | 34.06 |
| Накладные расходы | | | | | | 6509.06 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3979.3 | | | | |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы : | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | 3914.53 | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 30761.82 | | | | 34.06 |
| Итого | | | | | | 34676.35 | | | | 34.06 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 4358.36 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 14400.62 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 7652.49 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 6509.06 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3979.3 | | | | |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | | | | | | 34676.35 | | | | 34.06 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕРп01-12-027-07 <i>Распоряж.Правит.РК от 30.12.11 №795р-П</i> | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-07 4 квартал 2014 г. ОЗП=13.97 НР (989.3 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (1711.59 руб.) СП (547.71 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (1711.59 руб.) | 3 | 570.53 570.53 | | 1711.59 | 1711.59 | | 3 | 9 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 1711.59 | 1711.59 | | | 9 |
| Накладные расходы | | | | | | 989.3 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 547.71 | | | | |
| Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы : | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | | | | 3248.6 | | | | 9 |
| Итого | | | | | | 3248.6 | | | | 9 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | 1711.59 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 989.3 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 547.71 | | | | |
| Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | | | | | | 3248.6 | | | | 9 |
| Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками | | | | | | | | | | |
| 34 | ПРАЙС | кабель АСБ 4*120 (м) | 76 | 795.5 | | 60458 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|----------------|---|----|--------|---|-----------|---------|---------------------|----|--------|
| 35 | ПРАЙС | муфта 4КВТП-1 (70x120) (шт) | 1 | 985.13 | | 985.13 | | | | |
| 36 | ПРАЙС | муфта 4КНТП-1 (70x120) (шт) | 1 | 1227.4 | | 1227.4 | | | | |
| 37 | ССЦ01-507-3536 | Лента сигнальная (м) | 53 | 2.97 | | 157.41 | | | | |
| 38 | | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ (м) | 3 | 319.82 | | 959.46 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 63787.4 | | | | |
| Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками : | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 63787.4 | | | | |
| Итого | | | | | | 63787.4 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 63787.4 | | | | |
| Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками | | | | | | 63787.4 | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 152948.57 | 27896.8 | 24790.97 4543.07 | | 161.5 |
| Накладные расходы | | | | | | 24377.46 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 13645.34 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительные работы | | | | | | 89259.02 | | | | 118.44 |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | | | | | | 34676.35 | | | | 34.06 |
| Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | | | | | | 3248.6 | | | | 9 |
| Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками | | | | | | 63787.4 | | | | |
| Итого | | | | | | 190971.37 | | | | 161.5 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 100260.8 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 24790.97 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 32439.87 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 24377.46 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 13645.34 | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | 3819.43 | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | 194790.8 | | | | |
| Индекс - дефлятор 4.5% | | | | | | 8765.59 | | | | |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | 203556.39 | | | | |
| НДС 18% | | | | | | 36640.15 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 240196.54 | | | | 161.5 |

Составил: Инженер ПТО Ф АО
"ПКС" "Эл. Сети"

И.А. Спиридонова

Проверил: Начальник ПТО Ф
АО "ПКС" "Эл. Сети"

П.В. Пребышевский