

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала АО "ПКС" "Эл. Сети"

Д.И. Несмачный
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "ПКС"

А.В. Болдыров
2015 г.

Производственная программа 2015 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Капитальный ремонт кровли, отмостки ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 127.728 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23.386 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 160.68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля, отмостка, фасад										
1	ТЕРп58-20-3 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-20-3 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=7.41; ЗПМ=13.76; МАТ=3.11 НР (959.17 руб.): 87%*0.85 от ФОТ (1297.05 руб.) СП (674.47 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1297.05 руб.)	0.11	27129.69 11750.43	121.38 40.95	2984.27	1292.55	13.35 4.50	84.3	9.27
2	ТЕРп58-16-3 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-16-3 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=5.96; ЗПМ=13.76; МАТ=6.25 НР (675.51 руб.): 87%*0.85 от ФОТ (913.47 руб.) СП (475 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (913.47 руб.)	0.04	30473.22 22564.47	911.31 272.28	1218.93	902.58	36.45 10.89	155.88	6.24
3	ТЕР12-01-017-01 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=7.31; ЗПМ=13.76; МАТ=6.2 НР (485.82 руб.): 126%*0.85 от ФОТ (453.61 руб.) СП (200.5 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (453.61 руб.)	0.09	12286.87 4611.47	2538.27 428.65	1105.82	415.03	228.44 38.58	32.664	2.94
4	ТЕРп58-17-1 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - пузыри (100 м2 покрытия кровли) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-17-1 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=3.36; ЗПМ=13.76 НР (201.85 руб.): 87%*0.85 от ФОТ (272.96 руб.) СП (141.94 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (272.96 руб.)	0.17	1609.7 1605.63	4.07	273.85	272.96	0.69	12.588	2.14
5	ТЕРп58-7-3 Распоряж. Правит. РК от 06.09.10 №390р-П	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-7-3 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=4.45; ЗПМ=13.76; МАТ=12.25 НР (258.88 руб.): 87%*0.85 от ФОТ (350.07 руб.) СП (182.04 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (350.07 руб.)	0.17	15198.64 2006.87	259.2 52.34	2583.77	341.17	44.06 8.90	15.036	2.56
6	ТЕР12-01-002-09 Распоряж. Правит. РК от 30.12.11 №795р-П	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=4.64; ЗПМ=13.76; МАТ=9.32 НР (1799.83 руб.): 126%*0.85 от ФОТ (1680.51 руб.) СП (742.79 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1680.51 руб.)	0.54	5739.24 3045.8	422.05 66.25	3099.19	1644.73	227.91 35.78	19.8168	10.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (м2)	61.56	150		9234				
8	101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (м2)	62.64	90		5637.6				
9	ТЕР12-01-004-04 Распоряж.Правит.РК от 30.12.11 №795р-П	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=5.7; ЗПМ=13.76; МАТ=7.78 НР (812.86 руб.); 126% от ФОТ (758.97 руб.) СП (335.46 руб.); 65% от (0.85*0.8) от ФОТ (758.97 руб.)	0.1	12668.06 7354.55	1201.7 235.09	1266.81	735.46	120.17 23.51	48.99	4.9
10	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (м2)	25.2	150		3780				
11	ТЕР01-02-055-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-01 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЗПМ=13.76 НР (273.45 руб.); 84% от ФОТ (382.99 руб.) СП (117.19 руб.); 45% от (0.85*0.8) от ФОТ (382.99 руб.)	0.0162	23641.06 23641.06		382.99	382.99		172.5	2.79
12	ТЕР11-01-002-04 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=6.21; ЗПМ=13.76; МАТ=5.9 НР (2317.7 руб.); 129% от ФОТ (2113.73 руб.) СП (1078 руб.); 75% от (0.85*0.8) от ФОТ (2113.73 руб.)	2.4	1492.53 745.12	530.12 135.6	3582.07	1788.29	1272.29 325.44	5.1474	12.35
13		щебень из природного камня (м3)	2.4	772.54		1854.1				
14	ТЕР11-01-002-09 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=4.73; ЗПМ=13.76; МАТ=49.14 НР (1441.97 руб.); 129% от ФОТ (1315.07 руб.) СП (670.69 руб.); 75% от (0.85*0.8) от ФОТ (1315.07 руб.)	1.9	1080.02 692.14	2.63	2052.04	1315.07	5	5.0508	9.6
15		бетон тяжелый (м3)	1.938	3448.32		6682.84				
16	ТЕРр62-41-1 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЗПМ=13.76 НР (568.32 руб.); 84% от ФОТ (795.96 руб.) СП (318.38 руб.); 50% от ФОТ (795.96 руб.)	0.25	3183.84 3183.84		795.96	795.96		24.96	6.24
17	ТЕРр61-10-1 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=3.34; ЗПМ=13.76; МАТ=5.12 НР (6101.57 руб.); 83% от ФОТ (8648.57 руб.) СП (3459.43 руб.); 50% от ФОТ (8648.57 руб.)	0.25	40896.98 34594.29	11.54	10224.25	8648.57	2.89	242.208	60.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр62-25-1 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=3.99; ЗПМ=13.76; МАТ=3.96 НР (129.75 руб.); 84%*0.85 от ФОТ (181.72 руб.) СП (72.69 руб.); 50%*0.8 от ФОТ (181.72 руб.)	0.25	2081.14 726.86	139.67	520.29	181.72	34.92	5.148	1.29
19	ТЕРр62-25-7 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=7.09; ЗПМ=13.76; МАТ=4.09 НР (704.63 руб.); 84%*0.85 от ФОТ (986.88 руб.) СП (394.75 руб.); 50%*0.8 от ФОТ (986.88 руб.)	0.25	7451.17 3947.52	20.93	1862.79	986.88	5.23	28.32	7.08
20	ТЕРр62-42-1 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Обработка стен латексом (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЗПМ=13.76; МАТ=14.98 НР (412.04 руб.); 84%*0.85 от ФОТ (577.09 руб.) СП (230.84 руб.); 50%*0.8 от ФОТ (577.09 руб.)	1	693.94 577.09		693.94	577.09		4.524	4.52
21		латекс (т)	0.01	186560.93		1865.61				
22	ТЕРр62-26-4 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 3 квартал 2014 ОЗП=13.76; ЭМ=4.23; ЗПМ=13.76; МАТ=3.98 НР (1764.78 руб.); 84%*0.85 от ФОТ (2471.68 руб.) СП (988.67 руб.); 50%*0.8 от ФОТ (2471.68 руб.)	1	7719.87 2471.68	550.8	7719.87	2471.68	550.8	17.508	17.51
23	СЦП1-1-29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за 1 тонну груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП1-1-29 3 квартал 2014 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1.5	19.46	19.46	29.19		29.19		
24	СЦП2-7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) для районов, приравненных к Крайнему Северу, плечо перевозки 15 км: класс груза I (за 1 тонну - нетто) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦП2-7-15-1 3 квартал 2014 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1.5	123.57 123.57		185.36	185.36			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						69635.34	22938.09	2571.39 447.60		160.68
Накладные расходы						18908.13				
Сметная прибыль						10082.84				
Итого по разделу 1 Кровля, отмостка, фасад :										
Крыши, кровли						10629.48				20.21
Кровли						9849.07				18.54
Материалы						29054.15				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						773.63				2.79
Полы						11142.48				21.95
Малярные работы						17177.7				36.64
Штукатурные работы						19785.25				60.55
Погрузо-разгрузочные работы						29.19				
Перевозка грузов автотранспортом						185.36				
Итого						98626.31				160.68
В том числе:										
Материалы						44125.86				
Машины и механизмы						2571.39				
ФОТ						23385.69				
Накладные расходы						18908.13				
Сметная прибыль						10082.84				
Итого по разделу 1 Кровля, отмостка, фасад						98626.31				160.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						69635.34	22938.09	2571.39 447.60		160.68
Накладные расходы						18908.13				
Сметная прибыль						10082.84				
Итого по смете:										
Крыши, кровли						10629.48				20.21
Кровли						9849.07				18.54
Материалы						29054.15				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						773.63				2.79
Полы						11142.48				21.95
Малярные работы						17177.7				36.64
Штукатурные работы						19785.25				60.55
Погрузо-разгрузочные работы						29.19				
Перевозка грузов автотранспортом						185.36				
Итого						98626.31				160.68
В том числе:										
Материалы						44125.86				
Машины и механизмы						2571.39				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					23385.69				
	Накладные расходы					18908.13				
	Сметная прибыль					10082.84				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					1972.53				
	Итого с непредвиденными затратами					100598.84				
	индекс- дефлятор 7.6%					7645.51				
	Итого с учетом индекса - дефлятора					108244.35				
	НДС 18%					19483.98				
	ВСЕГО по смете					127728.33				160.68

Составил: Инженер ПТО Ф
ОАО "ПКС" "Эл. Сети"



И.А. Спиридонова

Проверил: Нач. ПТО Ф ОАО
"ПКС" "Эл. Сети"



П.В. Пребышевский