

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Проккиев А.А.

2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АИ "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
(локальная смета)

на Устройство щебеночного основания 25 см на 1 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0.687 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0.038 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 0.08 чел. час


Трудозатраты механизаторов 0.1 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-14 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=7.32, ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (4 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.00034 0.3395/1000	50135.61	2788.15	47347.46	11400.09	17	1	16	4	17.9463	0.01	42.4062	0.
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 Месяц ОЗП=16.76, ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.000105 0.0105/100	31642.45	31642.45			3	3			203.665	0.02		
3	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-039 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.65 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.5775	47.92		47.92		28		28					
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.5775	140.12		140.12		81		81					
5	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.99, ЗПМ=16.76, МАТ=5.92 Автомобильные дороги: НР (27 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.001 1/1000	223616.95	7946.41	56158.57	13480.96	224	8	56	13	48.8796	0.05	52.095	0.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10, ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях Застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.19; ЗПМ=16.76; МАТ=5.63 Автомобильные дороги: НР (11 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.001 1/1000	132640.84		38427.85	8622.7	133		38	9			36.0812	0.0
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								486	12	219	26		0.08		0	
Накладные расходы								44								
Сметная прибыль								23								
Итого по смете:																
Итого								553					0.08		0	
В том числе:																
Материалы								255								
Машины и механизмы								219								
ФОТ								38								
Накладные расходы								44								
Сметная прибыль								23								
Индекс-дефлятор на 2018г. 5.2%								29								
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								582								
НДС 18%								104.76								
ВСЕГО по смете								686.76					0.08		0	

Составил: Ильина У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)