

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Грохив А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АО "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16
(локальная смета)на Озеленение в местах устранения повреждений на сетях АО ПКС-Тепловые сети на 1м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0.591 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0.114 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0.66 чел.час

Трудозатраты механизаторов 0.04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка участка от мусора (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 м.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (8 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	803.48	803.48			8	8			5.171	0.05		
2	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 м.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76; МАТ=11.68 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (87 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	21923.01	8369.54			219	84			52.9	0.53		
3	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 м.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.18; ЗПМ=16.76; МАТ=2.03 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (23 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	6183.81	1333.01	4166.48	909.73	62	13	42	9	7.9218	0.08	3.9388	0.0
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									289	105	42	9		0.66		0.0
Накладные расходы									117							
Сметная прибыль									70							
Итого по смете:																
Итого									476					0.66		0.0
В том числе:																
Материалы									142							
Машины и механизмы									42							
ФОТ									114							
Накладные расходы									117							
Сметная прибыль									70							
ИЦП на 2018г. 5.2%									25							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									501							
НДС 18%									90.18							
ВСЕГО по смете									591.18					0.66		0.0

Составил:  Ирина У.И.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)