

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АО "ГКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)на Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовых территорий (асфальт 7 см) на 100м2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 145.743 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12.907 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 61.59 чел.час


Трудозатраты механизаторов 7.35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме: Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 7см*100м2*30% (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.93, ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (1094 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (564 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0.021 0,07*100*30%/100	78603.32	46293.45	32309.87	9700.6	1651	972	679	204	279.8525	5.88	47.5985	
2	ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.63, ЗПМ=16.76, МАТ=13.95 Благоустройство: НР (3057 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1000 м2 площади основани я	0.1 100/1000	85554.85	16168.19	68535.72	16698.22	8555	1617	6854	1670	100.3835	10.04	62.192	6.2
3	ТЕРр69-13-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разогрев битумных материалов (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-13-1 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=3.39, ЗПМ=16.76 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (127 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 т	0.06 60/1000	5733.18	3028.72	2704.46		344	182	162		18.63	1.12		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=8.32, ЗПМ=16.76, МАТ=6.58 Автомобильные дороги: НР (15 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.06 60/1000	18547.39		573.72	204.55	1113		34	12			0.9488	0.0
5	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=3.1, ЗПМ=16.76, МАТ=6.07 Автомобильные дороги: НР (4714 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2413 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1	5382.91	3696.47	455.56	16.38	5383	3696	456	16	19.9962	20	0.0719	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 7 см <i>(До толщины 7 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8, ТЗМ=8); МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр. 1 п. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=2.57; ЗПМ=16.76 Автомобильные дороги: НР (5763 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2950 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1	4991.6	4537.64	453.96			4992	4538	454		24.5456	24.55		
7	410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б <i>Материалы</i>	т	16.82 <i>ф1.р1+ф2.р1</i>	4309.36				72483								
8	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.66 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2.94	39.66		39.66		117		117						
9	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2.94	140.12		140.12		412		412						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									95050	11005	9168	1902		61.59		7	
Накладные расходы									14771								
Сметная прибыль									7585								
Итого по смете:																	
Итого									117406					61.59		7	
В том числе:																	
Материалы									74877								
Машины и механизмы									9168								
ФОТ									12907								
Накладные расходы									14771								
Сметная прибыль									7585								
ИЦП на 2018г. 5.2%									6105								
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									123511								
НДС 18%									22231.98								
ВСЕГО по смете									145742.98					61.59		7	

Составил:  Ильяна У.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)