



Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
341906		




ПМ1
Армирование



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
СП1	
Ф1	



Спецификация железобетонных конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Плита ПМ1			
		Детали			
1	ГОСТ 5781-82	Строповочная петля СП1 Ø16 A240 L=1320	4	2.08	8.32
2	ГОСТ 5781-82	Фиксатор Ф1 Ø10 A-240 L=1360	9	0.84	7.56
		Стержни			
3	ГОСТ 5781-82	Ø10 A400 L=2520	28	1.55	43.54
		Материалы			
		Бетон В20, W6, F150	м³	2.37	

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					
	Арматура класса					Всего
	A240			A400		
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82		
	Ø10	Ø16	Итого	Ø10	Итого	
Плита Пм1	8.32	7.56	15.88	43.54	43.54	59.42

- Данный лист смотри совместно с листом 2
- Разработку котлована производить с креплением откосов шпунтом типа "Ларсен"
- Приблизку насосной станции к плите и место расположение анкеров уточнить после получения задания от поставщика оборудования

						590103-6-2-С-1-КЖ		
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Внутриплощадочные сети		
						РД	6	
Глав. Спец.	Щукин					ПМ1 Армирование Разрез 1-1,2-2		
Проверил	Щукин							
Разраб.	Некрасов							
Н.контр.	Меньшикова							