





Схема расположения фундаментов и кессона




Спецификация к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
ФМ-1	590130-6-2-86-1-КЖ л.6	Фундамент монолитный ФМ-1	1		
ФМ-2	590130-6-2-86-1-КЖ л.6	Фундамент монолитный ФМ-2	1		
ФМ-3	590130-6-2-86-1-КЖ л.6	Фундамент монолитный ФМ-3	1		
КМ1	590130-6-2-86-1-КЖ л.4	Кессон монолитный КМ-1	1		

Ведомость объемов земляных работ

№ п/п	Наименование работ	Кол.	Ед.изм.	Примечание
1	Разработка грунта 2 категории трудности экскаватором обратная лопата, с погрузкой в автосамосвал грузоподъемностью 10т, и транспортировкой в отвал на расстояние 33 км.	3749.93	м³	
2	Доработка грунта в ручную.	127.86	м³	
3	Устройство подготовки из щебня втрамбованного в грунт	32.56	м³	
4	Укладка геотекстиля	458.97	м²	
5	Устройство подготовки из песка средней крупности с уплотнением пневмотрамбовками h=200мм	127.86	м³	
6	Устройство бетонной подготовки. Бетон В 7,5	31.38	м³	
7	Устройство гидроизоляции. 2 слоя битумной мастики	276.61	м²	
8	Обратная засыпка песком средней крупности с послойным уплотнением h=300мм до k=0.98	2309.29	м³	

1. Общие данные смотри лист 1.  
2. Наружную гидроизоляцию фундаментов и кессона смотри п.10 на листе КЖ-1.

						590103-6-2-86-1-КЖ		
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Производственный корпус		
						Стадия	Лист	Листов
						РД	2	
Гл. спец.	Побоялева					Схема расположения фундаментов и кессона Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Ведомость объемов земляных работ		
Проверил	Побоялева							
Разраб.	Меньшикова							
Н.контр.	Сивакова							
						 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОМУНАЛЬНОЕ Санкт-Петербург		