









Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.	Примечание
1	Устройство рулонной кровли в т.ч.:			
	КТ мембрана 1,2 "КробТрейд"	м²	290.40	
	Бетонная стяжка из легкого бетона D600 с разуклонкой δ=0-170мм	м²	72.00	
	Разделительный слой - Геоспан ТС90	м²	290.40	
	Мин. плита КТкровля в 3 слоя по δ=50мм	м²	290.40	
	Гидро-пароизоляцион. пленка Изоспан Д	м²	290.40	
2	Устройство ограждающих конструкций из Сэндвич-панелей "Металл Профиль" МП-ТСП-Z-150-1190 Г-Г-МВ	м²	492.7	
3	Устройство внутренних кирпичных стен δ=380мм, высотой менее 4м из кирпича глиняного обыкновенного М100 ГОСТ 530-2007 на растворе М75, с установкой армирующих каркасов в горизонтальных швах кладки, через каждые 5 рядов.	м³	1138	
4	Устройство кирпичных перегородок δ=120мм, высотой менее 4м из кирпича глиняного обыкновенного М100 ГОСТ 530-2007 на растворе М75, с установкой армирующих каркасов в горизонтальных швах кладки, через каждые 5 рядов.	м²	37.40	
5	Устройство отмостки в т.ч.:			см. узел Д на л.3
	Асфальт δ=50мм	м²	55.1	
	Щебень фракции 30-40мм	м³	13.76	
6	Устройство надетонки с разуклонкой из бетона В15 W6 толщиной 140-170 мм.	м²	202.0	

Спецификация к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	каталог "SOLID"	Решетчатый настил SP 34x38/50x3 S4 тип В 800x800	1	28.2	
2	каталог "SOLID"	Настил типа трап 250/50/2	п.м.	14,78	78,33
3	1400-15 вып.0	Изделие закладное Мн554	п.м.	29,55	124,11



1. Данный лист смотри совместно с листами 1,2,5					
2. Узлы по кровле принять в соответствии с ТСО КТ 52304.465-002-2007 том 2 "Конструктивные решения узлов кровли" (шифр 07-003/Н/7) фирмы ООО "КровТрейд"					
3. Установить полосу для крепления электрических конструкций. Масса 30,5 кг.					