

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

А.Е. Панов

Дефектная ведомость № СКС-2022-С-3-298.1

Капитальный ремонт линии канализационной хоз.-фекальной внутриквартальной, расположенная по адресу: ул. Агибалова, 12

Инв.№700367

№6 от 14.02.2024

Панов

№ П/П	Виды конструктивных элементов	Дефекты	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1			Холодное фрезерование а/б покрытия толщ 5 см	м2	14,4	
2	Демонтажные работы		Разборка а/б покрытия толщ 10 см	м2/м3	6,76/0,676	2,6*2,6-1 шт.
3	(внутриквартальный проезд)		Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м2/м3	6,76/1,352	2,6*2,6*1 шт.
4			Устройство шва-стыка в а/б покрытие	м	18,4	
5			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км	т	по расчёту	
6	Демонтажные работы (забор)		Демонтаж секции ж/б забора из панелей	м/шт	8/2	4*2 м
7			Демонтаж деревянного забора (штакетного)	м.п.	9	h=2 м
8			Демонтаж стойки под трубопровод тепловой сети D-100 мм	м/шт	4,5/1	
9		Разрушение	Разборка стен колодца из кирпича вручную	м3	11,78	2 шт.
10	Демонтажные работы (колодец)		Разборка основания колодцев из бетона М200 и бетонных лотков марка М200	м3	1,2	2 шт.
11			Демонтаж лопка типа Т (тяжелый)	шт.	2	
12			Разработка грунта механ., гр. гр. 2 с погрузкой и вывозом на 25 км	м3	61,01	
13			Разработка грунта вручную, гр.гр.2 с погрузкой и вывозом на 25 км	м3	1,89	
14	Земляные работы		Крепление досками стенок траншеи с установкой стоек труба стальная Д216х6 мм	м2	129,4	2,6*6,22*4-2шт.
15			Обратная засыпка песком (колодец под дорогой) с проливом и уплотнением.	м3	26,84	
16			Обратная засыпка грунтом (колодец в газоне)	м3	41,37	
17			Внесение плодородного слоя (чернозём)	м2	30	h=20 см
18	Восстановление а/б покрытия		Устройство основания из щебня фр. 20-40 толщ. 20 см марка М 600	м2	6,76	
19			Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2)	т	0,0054	

20			Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м2	6,76	2,6*2,6
21			Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2)	т	0,0084	
22			Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97, толщ. 4 см	м2	21,16	4,6*4,6
23			Устройство основания из песка	м3	1,36	h=0,1 см
24			Монтаж сборного ж/бетонного колодца	шт.	2	
25			плита днища ПД 15	шт.	2	
26			кольцо стеновое КС 15-9	шт.	12	
27			плита перекрытия ПП 15 (ППП15-2)	шт.	4	
28	Колодцы канализационные 2шт.		кольцо опорное КО 6	шт.	2	
29			лоток марка 200	м3	0,4	
30			обмазочная гидроизоляция	м2	38,24	
31			стреминка С-1-06 (4шт.)	кг	103,6	
33			огрунтовка метал-х конструкторий за 1 раз грунтовкой ГФ-021 и окраска метал-х поверх-й эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,7972	
34			монтаж люка типа Т	шт.	2	
35			Разработка прямка под стойку D-100 мм трубопровода тепловой сети	м3	1,5	
36	Стойка под трубопровод т/сети		Монтаж стойки под трубопровод тепловой сети D-100 мм	м/шт	4,5/1	сущ.
37			Бетонирование стойки D-100 мм под трубопровод тепловой сети (Бетон В 12,5)	м3	0,083	
38			Монтаж секции ж/б забора	шт.	2	4*2 м (сущ.)
39			Монтаж деревянного забора	м.п.	9	h=2 м
40	Забор		бурение прямка под стойки D-76 мм деревянного забора	м.п.	6	1,5*4 шт.
41			стойки - труба 76*3,5 мм L=4,5 м	шт.	4	
42			окрашивание трубы 76*3,5 мм L=18 м.п. за 2 раза эмалью ПФ-115 с огрунтовкой за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м2	4,3	
43			бетонирование стоек D-76 мм (бетон В 12,5)	м3	0,042	
44			брус 100*50	м.п.	20	
45			штaketник	м2	18	9*2 м
46	Линия канализационная		Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы (патрубками) ПЭ100 SDR17 Dn=225*13,4 мм методом разрушения старой трубы Д-150 мм	м	27	
47			Очистка под заглушку		2	
48			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт.	2	
49			Контроль поддержания заглушки в сутки		2	

50			Очистка колодцев от ила и грязи			
51			Перекачка стоков мотопомпой			
			м3	0,2		
			ч	72		

Начальник ЦЭК

Юданов Д.Е.

Ведущий инженер ОКР

Авдеева Т.В.