

2019 г., июль

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
В.С. Чаплашкин
«08» 06 2018 г.

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
УКСиР

Номер документа	Дата составления
	08.06.2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-С-3-439

Для капитального ремонта: Кровли здания мазутной насосной станции котельной ГОКС
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Инв. № 141

Местонахождение ОС: Площадка ГОКС

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
Мягкая кровля	Нарушение целостности покрытия, разрывы мягкой кровли, нарушение герметичности покрытия, коррозия отливов и покрытия парапетных плит	1. Разборка покрытия кровли из рулонных материалов на битумной основе	м2	90,74 ✓	6,9х13,15
		2. Разборка цементной стяжки кровли толщиной 25 мм.	м2	90,74 ✓	
		3. Демонтаж отливов кровли из оцинкованной стали шириной до 0,6 м	м	40,1 ✓	
		4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 25 мм.	м2	90,74 ✓	
		5. Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой за 1 раз	м2	90,74 ✓	
		6. Монтаж отливов кровли шириной до 0,6 м. из оцинкованной стали	м	40,1 ✓	
		7. Устройство плоских кровель из наплавленных материалов в два слоя техноласта	м2	90,74 ✓	
		8. Погрузка строительного мусора с использованием механизмов	тн	По расчету ✓	
		9. Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км.	тн	По расчету ✓	

Начальник УКСиР
Инженер УКСиР

Handwritten signature

Н.В. Ловцов
И.Н. Кондратенко