

## Пояснения по ТЗ на реконструкцию котельной 722 кв. г. Владимир

### 1. В котельной установлено:

- 6 котлов марки СКВГ 0,5, работающих на газообразном топливе. Котлы оборудованы автоматикой контроля и безопасности технологических процессов, газовыми горелками с обвязкой газопроводами.
- ГРП с газопроводами и оборудованием;
- сетевые насосы К160/30 - 2 шт. с электродвигателями обвязкой трубопроводами и запорной арматурой;
- насосы К45/30 - 3шт, с электродвигателями обвязкой трубопроводами и запорной арматурой;
- резервная емкость запаса воды  $V=7,5\text{м}^3$  с обвязкой трубопроводами и запорной арматурой;
- система общекотельной автоматики;
- система электроснабжения котельной;
- металлическая дымовая труба с надземными кирпичными газоходами;
- система сигнализации загазованности;
- узел учета тепловой энергии;
- узел учета газа;
- узел учета электроэнергии;
- трубопроводы и арматура теплотехнической системы;
- трубопроводы и арматура газовой системы;
- трубопроводы и арматура системы канализации;
- установка химводоподготовки натрий-катионирования непрерывного действия с обвязкой трубопроводами и запорной арматурой.

Комплектность (дефектную ведомость) уточнить при проектировании.

### 2. Котельная работающая. На период производства работ будет выведена из эксплуатации. Есть жесткие ограничение по времени производства работ с 25.05.2012 по 22.09.2012г;

### 3. Объем ремонтных и строительно-монтажных работ будут определены на стадии разработки ПСД.

### 4. Фото котельной в приложении (11 файлов).