

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**  
(локальная смета)

на Ремонт напорного коллектора (2 нитки) от КНС-2 (Костино) до ж/д в районе дер. Боровые протяженностью 651 м  
(Канализационный коллектор: напорный канализационный коллектор от КНС№2 до д.Сергеевы от ул. Производственной, 6А  
до д. Сергеевы Ок. пр. Длина 6192 м, диаметр 300мм, инв.№861200038). ГНБ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость строительных работ 2665,662 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,011 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 223,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. ГНБ</b>										
1	ФЕР04-01-079-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 2 квартал 2018, СМР=5,21	2	1424,43 5,77	1418,66 21,79	2849	12	2837 44	0,6	1,2
2	ФЕР04-01-086-04 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Ду = 500 мм длиной до 400 м (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 2 квартал 2018, СМР=5,21	100 2*50	2388,35 23,31	2352,47 45,61	238835	2331	235247 4561	2,22	222
3	ФССЦ-01.4.03.01-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бентонит, марка ПБМВ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 2 квартал 2018, СМР=5,21	17920	1,75		31360				
4	ФЕР04-01-080-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 2 квартал 2018, СМР=5,21	2	582,43 2,5	579,93 6,53	1165	5	1160 13	0,26	0,52
5	ЧТЗ Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 26, размером: 500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 2 квартал 2018, СМР=5,21	100 50*2	1121,41		112141				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						386350	2348	239244 4618		223,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4))						387395	2700	239937 5311		223,72
Накладные расходы						7610				
Сметная прибыль						3285				
<b>Итого по разделу 1 ГНБ</b>						<b>2075091</b>				<b>223,72</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						386350	2348	239244 4618		223,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4))						387395	2700	239937 5311		223,72
Накладные расходы						7610				
Сметная прибыль						3285				
<b>Итого по смете:</b>										
Скважины						286149				223,72
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						112141				
Итого						398290				223,72
Всего с учетом " СМР=5,21"						2075091				223,72
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						144758				
Машины и механизмы						239937				
ФОТ						8011				
Накладные расходы						7610				
Сметная прибыль						3285				
Временные здания и сооружения 1,5%						31126				
Итого						2106217				
Зимнее удорожание работ 3,4%						71611				
Итого						2177828				
Непредвиденные работы и затраты 2%						43557				
Итого с непредвиденными						2221385				
НДС 20%						444277				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2665662</b>				<b>223,72</b>

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)