

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н\ скв 32807/;
протяженность 3126м, инв. ном.: 50266).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 61516,170 тыс. руб.

строительных работ 34766,65 тыс. руб.

оборудования 11013,981 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1829,740 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 8120,68 чел.час

Трудозатраты механизаторов 2237,47 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индексов-дефляторов на декабрь 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЭМ	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка и восстановление покрытия существующих автомобильных дорог												
Разборка покрытия												
1	ТЕР27-03-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,081	6073,49 1701,71	4371,78 505,85		492	138	354 41		179,8 45,63	14,56 3,7
2	ТЕР27-03-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,27	674,58 117,52	557,06 54,79		182	32	150 15		13,22 3,79	3,57 1,02
3	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	49,68	3,73	3,73		185		185			
4	ТССЦпг-03-21-01-019 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км: I класс груза (бой кирпича) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка 03-21 ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	49,68	14,74	14,74		732		732			
Восстановление покрытия												
5	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,18	3046,85 165,07	2864,28 242,02	17,5	548	30	516 44	2	18,078 17,35	3,25 3,12
6	СЦ август 2018г. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) МАТ=449,52/инд (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	19,8	80,27		80,27	1589			1589		

7	ТЕР27-04-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	31695,1 339,7	3502,4 448,6	27853	2853	31	315 40	2507	36,5125 32,2125	3,29 2,9
8	ТЕР27-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	35818 391,91	5333,09 672,66	30093	3224	35	480 61	2709	42,1245 48,6625	3,79 4,38
9	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (0,7л/м2) (1 т) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,054	2408,74	74,76 9,73	2333,98	130		4 1	126	0,825	0,04
10	ТЕР27-06-020-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	3652,61 482,71	2986,76 358,2	183,14	329	43	269 32	17	44,045 23,85	3,96 2,15
11	ТЕР27-06-021-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (До 5см) (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%; Поправка до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,18	15,59 2,27	7,3	6,02	3		2	1	0,207	0,04
12	ТССЦ-410-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12,942	473		473	6122			6122		
13	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	3652,61 482,71	2986,76 358,2	183,14	329	43	269 32	17	44,045 23,85	3,96 2,15

Гранд-Смета (вер.9.0)

14	ТССЦ-410-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	8,694	506		506	4399			4399		
Газон												
15	ТЕР47-01-046-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9,58	83,5 53,47	30,03 3,49		800	512	288 33		6,118 0,2625	58,61 2,51
16	ТЕР47-01-046-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9,58	817,39 66,31	424,08 43,25	327	7831	635	4063 414	3133	6,8885 3,425	65,99 32,81
Разборка покрытия щебеночной дороги												
17	ТЕР27-03-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,034	674,58 117,52	557,06 54,79		23	4	19 2		13,22 3,79	0,45 0,13
18	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	4,42	3,73	3,73		16		16			
19	ТССЦпр-03-21-01-019 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км: I класс груза (бой кирпича) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка 03-21 ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	4,42	14,74	14,74		65		65			
Восстановление покрытия щебеночной дороги												
20	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	3046,85 165,07	2864,28 242,02	17,5	61	3	57 5	1	18,078 17,35	0,36 0,35
21	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,2	43,5		43,5	96			96		

Гранд-Смета (вер.9.0)

22	ТЕР27-04-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01	31695,1 339,7	3502,4 448,6	27853	317	3	35 4	279	36,5125 32,2125	0,37 0,32
23	ТЕР27-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01	35818 391,91	5333,09 672,66	30093	358	4	53 7	301	42,1245 48,6625	0,42 0,49
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							30684	1513	7872 731	21299		162,62 56,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							205090	24178	61638 11681	119274		162,62 56,07
Накладные расходы							37531					
Сметная прибыль							22290					
Итого по разделу 1 Разборка и восстановление покрытия существующих автомобильных дорог							264911					162,62 56,07
Раздел 2. Вырубка кустарника												
24	ТЕР01-02-119-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при густой поросли (100 м2) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,85	101,13 101,13			693	693			10,419	71,37
25	ТЕР01-02-123-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Корчевка корней срезанного кустарника и мелкоколосья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1 га) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0685	329,8	329,8 54,44		23		23 4		3,4625	0,24
26	ТЕР01-02-120-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие (1 га) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0685	542,37 298,01	104,92 12,19	139,44	37	20	7 1	10	32,637 0,775	2,24 0,05

27	ТЕР01-02-121-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкокося и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося редкие (1 га) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0685	381,09 179,04	62,61 7,27	139,44	26	12	4	10	19,6075 0,4625	1,34 0,03
28	ТЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Очистка участка от мусора (100 м2) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,85	39,97 39,97			274	274			4,4965	30,8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1053	999	34 5	20		105,75 0,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							16331	15965	254 80	112		105,75 0,32
Накладные расходы							12224					
Сметная прибыль							6287					
Итого по разделу 2 Вырубка кустарника							34842					105,75 0,32
Раздел 3. Земляные работы												
29	ТЕР01-01-009-21 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,337	8252,49	8252,49 1061,97		19286		19286 2482		72,2012	168,73
30	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Доработка) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручну, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручну сильно налипавшего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,74	3650,81 3650,81		2702	2702				410,688	303,91
31	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручну сильно налипавшего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,62	3498,69 3498,69		2169	2169				393,576	244,02

32	ТЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	17,9	628,41 109,13	40,78 4,8	478,5	11249	1953	730 86	8566	11,73 0,4375	209,97 7,83
33	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-196,9	43,5		43,5	-8565			-8565		
34	СЦ август 2018г. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) МАТ=449,52/инд (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	196,9	80,27		80,27	15805			15805		
35	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11,68	869,62 869,62			10157	10157			101,775	1188,73
36	ТЕР01-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (прим. Засыпка трубопровода песком) (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,149	1054,34	1054,34 108,66		157		157 16		7,3875	1,1
37	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,49	487,41 139,85	347,56 41,64		726	208	518 62		14,4095 3,8	21,47 5,66
38	СЦ август 2018г. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) МАТ=449,52/инд (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	163,9	80,27		80,27	13156			13156		
39	ТЕР01-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (прим. Засыпка трубопровода) (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,611	1316,57	1316,57 135,69		2121		2121 219		9,225	14,86

Гранд-Смета (вер.9.0)												
40	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>(Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	16,11	487,41 139,85	347,56 41,64		7852	2253	5599 671		14,4095 3,8	232,14 61,22
41	ТЕР01-02-066-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) <i>(Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	4,14	1556,45 290,21	85,27 5,33	1180,97	6444	1201	353 22	4890	29,9 0,3625	123,79 1,5
42	ТЕР01-01-109-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 (1000 м2 спланированной поверхности) <i>(Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	3,5832	2325,2 64,3	2260,9 245,08		8332	230	8102 878		7,2335 16,6625	25,92 59,71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							91591	20873	36866 4436	33852		2349,95 320,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							798878	333550	275757 70887	189571		2349,95 320,61
Накладные расходы							303609					
Сметная прибыль							138516					
Итого по разделу 3 Земляные работы							1241003					2349,95 320,61
Раздел 4. Водопонижение												
43	ТЕР01-02-068-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) <i>(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	5	3944,15 1204,55	2739,6		19721	6023	13698		135,5022	677,51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							19721	6023	13698			677,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							198709	96248	102461			677,51
Накладные расходы							65449					
Сметная прибыль							29837					
Итого по разделу 4 Водопонижение							293995					677,51
Раздел 5. Набетонка над ручьем												
Демонтаж												
44	ТЕР46-04-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разборка: железобетонных фундаментов (1 м3) <i>(Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	42,6	711,27 159,74	522,69 61,7	28,84	30300	6805	22267 2628	1228	15,45 5,63	658,17 239,84
Монтажные работы												
45	ТЕР06-01-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) <i>(Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	0,2585	27349 3061,19	4031,58 326,53	20256,23	7070	791	1042 84	5237	320,712 22,2875	82,9 5,76

46	ТССЦ-401-0048 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300) (МЗ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	26,24	657		657	17240			17240		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							54610	7596	23309 2712	23705		741,07 245,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							428483	121384	174351 43337	132748		741,07 245,6
Накладные расходы							154139					
Сметная прибыль							78507					
Итого по разделу 5 Набетонка над ручьем							661129					741,07 245,6
Раздел 6. Укладка трубопроводов												
47	ТЕР22-01-011-16 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (Демонтаж) (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и аэроснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5972	78231,54 13225,58	65005,96 7175,26		46720	7898	38822 4285		1122 493,62	670,06 294,79
48	ТЕР22-01-011-18 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5972	3134167,07 32262,39	228585,35 20251,37	2873319,33	1871725	19267	136511 12094	1715947	2737 1355,65	1634,54 809,59
49	103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 12 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-599,6	2842		2842	-1704063			-1704063		
50	ООО "Трубопромышленная компания"	Труба 1220х12 мм ГОСТ 8696-74 ст. 17Г1С(У) с объемной Т/О, внутренней цементно-песчаной изоляцией и внешней наружной изоляцией по ГОСТ Р51164-98 (конструкция 11), цена 38942,78/5,6*1,02 (м) МАТ=38942,78/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	599,6	7093,15		7093,15	4253053			4253053		
51	ТЕР09-05-005-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 15 мм (620,2м/11м=56стыков, контроль не менее 10%) (1 м шва) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	20,69	141,21 46,18	40,11	54,92	2922	955	830	1137	3,1395	64,96
52	ТЕР22-02-012-18 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5972	32858,31 3071,03	12099,96 665,33	17687,32	19623	1834	7226 397	10563	271,9405 41,325	162,4 24,68
53	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Унифлекс: ТКП (М2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	603,2	25,9		25,9	15623			15623		

54	ТЕР22-03-001-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,462	20646,85 1360,92	14430,14 1038,06	4855,79	9539	629	6667 480	2243	107,778 67,3625	49,79 31,12
55	ТССЦ-103-1010 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Фасонные стальные сварные части, диаметр: свыше 800 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,462	4443		4443	-2053			-2053		
56	СК ТМК	Переход концентрический 1200х1020 ОСТ 36-22-77, с изоляцией внутренней поверхности цементно-песчаными смесями согласно ТУ 1394-003-04005952-03 и наружной изоляцией термоусадочной пленкой (конструкция 11) по ГОСТ 51164-9 (шт) МАТ=159275/1,2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	24175,67		24175,67	48351			48351		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4561440	30583	190056 17256	4340801		2581,75 1160,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							26218819	488716	1421618 275751	24308485		2581,75 1160,18
Накладные расходы							843370					
Сметная прибыль							465867					
Итого по разделу 6 Укладка трубопроводов							27528056					2581,75 1160,18
Раздел 7. Реконструкция камер К-5/1												
Демонтаж существующих камер около перехода ч/з автодорогу "Большая Гора" - "Речной порт"												
57	ТЕР07-06-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство камер со стенками: из монолитного бетона (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) (Районный к-т 15%; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	10890,89 7093,09	3797,8 295,35		545	355	190 15		703,296 20,08	35,16 1
Демонтажные работы												
58	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр</i>	Демонтаж чугунных люков (1 люк) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	20,37 20,37			41	41			2,27	4,54
59	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Демонтаж еще 1шт учтен в расценках на демонтаж задвижек) (100 шт. сборных конструкций) (Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01	7400,03 1026,45	6373,58 685,54		74	10	64 7		95,872 46,608	0,96 0,47
60	ТЕРр66-26-12 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм (1 задвижка) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	644,16 171,58	472,58 62,95		1932	515	1417 189		17,45 4,28	52,35 12,84
61	ТЕРр66-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (1 задвижка) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	149,12 32,15	116,97 14,71		149	32	117 15		3,27 1	3,27 1
62	ТЕР22-01-011-16 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,007	78231,54 13225,58	65005,96 7175,26		548	93	455 50		1122 493,62	7,85 3,46

63	ТЕР22-01-011-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,002	15781,64 4201,07	11580,57 1421,15		32	8	24 3		356,4 99,18	0,71 0,2
Монтажные работы												
64	ТЕР22-01-011-16 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,008	2549815,9 25349,02	135429,09 14948,46	2389037,79	20399	203	1083 120	19113	2150,5 1028,375	17,2 8,23
65	ТССЦ-103-0271 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-8,032	2365	2365	-18996				-18996		
66	ООО "Трубопромышленная компания"	Труба ГОСТ 10706-76 ст. 20 1220x12 с внутренним ЦПП по ТУ 1390-004-91907504-2011 и внешней 3-х слой ной ВУС изоляции (экструдированный полиэтилен) по ТУ 1390-007-2014 (с изм. 1 и 2), цена 46100/1,2/5,6*1,02 (м) МАТ=46100/1,2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	8,032	6997,32	6997,32	56202				56202		
67	ТЕР22-01-011-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0079	412132,52 8052,04	24126,21 2960,73	379954,27	3256	64	191 23	3001	683,1 206,625	5,4 1,63
68	ТССЦ-103-0202 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-7,932	375	375	-2975				-2975		
69	ТССЦ-103-0489 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 12 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	7,932	789	789	6258				6258		
70	ТЕР22-02-012-16 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,008	22600,52 2640,25	5405,31 521,54	14554,96	181	21	43 4	117	233,795 35,625	1,87 0,29

71	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Унифлекс: ТКП (М2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,72	25,9		25,9	174			174		
72	ТЕР22-03-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,066	22454,5 2237,7	14624,16 1513,5	5592,64	1482	148	965 100	369	177,215 101,55	11,7 6,7
73	ТССЦ-103-1009 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,066	4885		4885	-322			-322		
74	ООО "Трубодеталь"	Отвод стальной 90° Ду325х12 (шт) МАТ=10032/1,2/лнθ*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	1522,71		1522,71	1523			1523		
75	ТЕР22-03-001-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,462	20646,85 1360,92	14430,14 1038,06	4855,79	9539	629	6667 480	2243	107,778 67,3625	49,79 31,12
76	ТССЦ-103-1010 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Фасонные стальные сварные части, диаметр: свыше 800 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,462	4443		4443	-2053			-2053		
77	СК ТМК	Переход концентрический 1200х1020 ОСТ 36-22-77, с изоляцией внутренней поверхности цементно-песчаными смесями согласно ТУ 1394-003-04005952-03 и наружной изоляцией термоусадочной пленкой (конструкция 11) по ГОСТ 51164-9 (шт) МАТ=159275/1,2/лнθ*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	24175,67		24175,67	48351			48351		
78	ТЕР22-03-014-16 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (1 фланец) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6	2428,9 109,2	2242,04 199,96	77,66	14573	655	13452 1200	466	8,648 13,1125	51,89 78,68
79	ООО "Трубодеталь"	Фланец в комплекте с болтами и гайками, Ду1020мм, Ру10. Фланец 1-1020-10 ст. 25 (шт.) МАТ=19040/1,2/лнθ*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6	2890		2890	17340			17340		
80	ТЕР22-03-014-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (1 фланец) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	331,71 41,24	273,44 30,71	17,03	1327	165	1094 123	68	3,266 2,0875	13,06 8,35

81	ООО "Трубодеталь"	Фланец в комплекте с болтами и гайками, Ду300мм, Ру10. Фланец 1-325-10 ст. 25 (шт.) МАТ=2080/1, 2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	315,71		315,71	1263			1263		
82	ТЕР22-03-006-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1000 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	2934,12 651,3	1957,98 134,41	324,84	8802	1954	5874 403	974	60,122 8,625	180,37 25,88
83	ТССЦ-101-2580 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,0801	10867		10867	-870			-870		
84 О	ООО "РК"	Задвижка VAG KOS клиновая с невыдвижным шпинделем Ру 10 Ду1000мм, мет. уплотнение, длиная строительная длина, с маховиком VAG (шт) ПЗ=3420202,25/оборот (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2018 года МАТ=3,82	3	933267,54			2799803					
85	ТЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	302,63 72,72	180,68 16,75	49,23	605	145	361 34	99	6,9575 1,075	13,92 2,15
86	ТССЦ-101-2577 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,0066	13061		13061	-86			-86		
87 О	ООО "РК"	Ножевая задвижка VAG ZETA Ру10 Ду300мм, с маховиком (шт) ПЗ=152889,72/оборот (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование Индекс изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2018 года МАТ=3,82	2	41718,89			83438					
88	ТЕР22-06-005-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм (1 врезка) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	842,02 92,18	560,85 58,78	188,99	2526	277	1683 176	566	7,3945 3,95	22,18 11,85
89	ТССЦ-103-0202 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,2	375		375	-450			-450		

90	ТЕР22-06-005-14 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1000 мм (1 врезка) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	5176,99 257,61	2851,44 263,68	2067,94	5177	258	2851 264	2068	20,6655 17,45	20,67 17,45
91	ТССЦ-103-0271 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,8	2365		2365	-1892			-1892		
92	ТЕР46-03-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм (100 отверстий) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,48	2295,4 255,36	910,67 277,79	1129,37	3397	378	1348 411	1671	23,3 22	34,48 32,56
93	ТЕР46-03-002-18 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02 (до 100мм) (100 отверстий) (Районный к-т 15%; До 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,48	993,49 50,37	378,42 138,92	564,7	-1470	-75	-560 -206	-835	4,6 11	-6,81 -16,28
94	ТЕР06-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр</i>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Установка скоб Ск-1-1) (1 т) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,371	13357,49 3653,59	73,44 4,6	9630,46	4956	1355	27 2	3574	362,2615 0,3125	134,4 0,12
95	ТССЦ-204-0059 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр</i>	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них).; поставляемые отдельно (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,371	9627		9627	-3572			-3572		
96	ТССЦ-509-3905 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр</i>	Скобы: ходовые (кг) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	371	8,94		8,94	3317			3317		
97	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0999	709,06 45,53	7,81 0,14	655,72	71	5	1	65	4,4045 0,0125	0,44
98	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Б/У) (100 шт. сборных конструкций) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04	11680,06 1475,53	9958,72 1071,15	245,81	467	59	398 43	10	137,816 72,825	5,51 2,91

99	ТЕР07-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0004	42703,8 6430,43	34831,55 3084,37	1441,82	17	3	14 1	629,694 209,7	0,25 0,08	
100	ТССЦ-403-8296 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр</i>	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	47,8		47,8	96			96		
101	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Установка люка (1 шт.) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	22,83 14,81	7,49	0,53	46	30	15	1	1,5065	3,01
102	ЖБК Лепсе	Люк ж/б легкий ЛВнБ (А15)-55 Цена:2500/1,2/5,6*1,02 (шт) МАТ=2500/1,2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	379,46		379,46	759			759		

Площадки камеры К-5/1

103	ТЕР09-06-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство металлических площадок обслуживания (Т.ч. п.2.9.1) (1 т конструкций) (Районный к-т 15%; Прил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,1008	1463,55 1271,39	114,22 2,95	77,94	3075	2671	240 6	164	130,9908 0,2	275,19 0,42
104	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: пнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,101	10536		10536	22136			22136		

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

3091191	9999	38014 3463	159937		939,36 231,11
---------	------	---------------	--------	--	------------------

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

12353756	159784	284344 55339	895647		939,36 231,11
----------	--------	-----------------	--------	--	------------------

Накладные расходы

211990					
--------	--	--	--	--	--

Сметная прибыль

122294					
--------	--	--	--	--	--

Итого по разделу 7 Реконструкция камер К-5/1

12688040					939,36 231,11
-----------------	--	--	--	--	--------------------------

Раздел 8. Устройство подъездной дороги

Устройство подъездной дороги

105	ТЕР01-01-046-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 (Отсыпка временной дороги) (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,815	2001,4	2001,4 248,76		3633		3633 451	16,9125	30,7
-----	---	---	-------	--------	------------------	--	------	--	-------------	---------	------

Гранд-Смета (вер.9.0)

106	ТЕР01-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-046-01 (до 50м) (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; До 50м ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,815	2440,73	2440,73 303,38		4430		4430 551		20,625	37,43
107	ТЕР01-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,815	2569,48	2569,48 318,95		4664		4664 579		21,55	39,11
108	ТЕР01-02-001-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (До 6 проходов) (1000 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%; До 6 проходов ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,815	1213,23	1213,23 148,35		2202		2202 269		9,4375	17,13
109	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,3	4808,2 256,25	4527,46 379,93	24,49	15867	846	14941 1254	80	27,8185 25,75	91,8 84,98
110	ООО "КСТ"	Бой кирпича 850/1,2/5,6*1,02 (м3) МАТ=850/1,2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	415,8	129,02		129,02	53647			53647		
111	ТЕР27-03-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,3	674,58 117,52	557,06 54,79		2226	388	1838 181		13,22 3,79	43,63 12,51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							86669	1234	31708 3285	53727		135,43 221,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							557766	19719	237176 52494	300871		135,43 221,86
Накладные расходы							75553					
Сметная прибыль							37774					
Итого по разделу 8 Устройство подъездной дороги							671093					135,43 221,86
Раздел 9. Устройство временной дамбы												
112	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,05	2535,29 2535,29			2662	2662			285,2	299,46


Гранд-Смета (вер.9.0)

113	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Планировка насыпи) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,05	955,11 955,11			1003	1003			111,78	117,37
114	ТЕР23-01-020-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм (100 м трубопроводов) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,18	1193,29 417,14	732,05 81,45	44,1	215	75	132 15	8	39,905 6,45	7,18 1,16
115	ООО ТД "Технопайп"	Труба DN/ID 400мм SN8 (10-ти кратная обрачиваемость) (м) МАТ=17673/6/1, 2/инд*1,02 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,8	447,08		447,08	805			805		
116	ТЕР16-07-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (100 м трубопровода) (Районный к-т 15%; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,09	350,63 76,4	55,69	218,54	-32	-7	-5	-20	5,7615	-0,52
117	ТЕР23-01-020-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр</i>	Демонтаж канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм (100 м трубопроводов) (Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,18	569,02 217,64	351,38 39,1		102	39	63 7		20,82 3,096	3,75 0,56
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4755	3772	190 22	793		427,24 1,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							66140	60277	1422 352	4441		427,24 1,72
Накладные расходы							42096					
Сметная прибыль							19389					
Итого по разделу 9 Устройство временной дамбы							127625					427,24 1,72
Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы												
Погрузочные работы												
118	ТССЦпр-01-01-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (на складе) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦ[пг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	216,7	11,26	11,26		2440		2440			
119	ТССЦпр-01-01-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (на площадке) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦ[пг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	216,7	11,26	11,26		2440		2440			

Гранд-Смета (вер.9.0)											
120	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бой кирпича) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6</i>	1881	3,73	3,73		7016		7016		
121	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6</i>	8800	4,5	4,5		39600		39600		
Разгрузочные работы											
122	ТССЦпг-01-01-02-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (новая труба разгрузка на площадке) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6</i>	216,7	11,26	11,26		2440		2440		
123	ТССЦпг-01-01-02-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (новая труба разгрузка на трассе) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6</i>	216,7	11,26	11,26		2440		2440		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							56376		56376		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							597586		597586		
Итого по разделу 10 Погрузочно-разгрузочные работы							597586				
Раздел 11. Перевозка											
124	ТССЦпг-03-02-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км: I класс груза (новая труба до площадки) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка 03-02 ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-02 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,57</i>	216,7	21,55	21,55		4670		4670		
125	ТССЦпг-04-01-01-001 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка грузов тракторами на гусеничном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 1 км: I класс груза (новая труба от площадки до трассы) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): август 2018г Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6</i>	216,72388	15,42	15,42		3342		3342		
126	ТССЦпг-03-21-01-019 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км: I класс груза (бой кирпича) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка 03-21 ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15</i>	1881	14,74	14,74		27726		27726		
127	ТССЦпг-03-21-01-019 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км: I класс груза (Грунт) (1 т груза) (Районный к-т 15%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка 03-21 ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15</i>	8800	14,74	14,74		129712		129712		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							165450		165450		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1672356		1672356		
Итого по разделу 11 Перевозка							1672356				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							8163540	82592	563573 31910	4634134	8120,68 2237,47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							43113913	1319819	4828963 509921	25951150	8120,68 2237,47
Накладные расходы							1745959				
Сметная прибыль							920759				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						1745959					
	Сметная прибыль						920759					
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат						34766650					
	Временные здания и сооружения 1,2%						417200					
	Итого						35183850					
	Удорожание работ в зимнее время 2,38%						837376					
	Итого						36021226					
	Итого с оборудованием (11 013 981)						47035207					
	Непредвиденные затраты 2%						940704					
	Итого с непредвиденными						47975911					
	Индекс-дефлятор на декабрь 2019г 47 975 911 * 1,0679						51233475					
	ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						30000					
	Итого с учетом доп. работ и затрат						51263475					
	НДС 20%						10252695					
	ВСЕГО по смете						61516170					8120,61 2237,41

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)