

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на услуги по ремонту системы электроснабжения погружной канализационной станции (Инв.№ А00004521) по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая 1Н
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 13,074 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,447 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 10.2018 г. с пересчетом на 12.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладка										
23	ФЕРп01-11-024-01 <i>Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (шт) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 4 квартал 2018 г. СМР=11 НР (36 руб.): 65% от ФОТ СП (22 руб.): 40% от ФОТ	4	13,65 13,65		55	55		1,066	4,26
24	ФЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 4 квартал 2018 г. СМР=11 НР (42 руб.): 65% от ФОТ СП (26 руб.): 40% от ФОТ	12	5,33 5,33		64	64		0,416	4,99
25	ФЕРп01-11-021-01 <i>Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (измерение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 4 квартал 2018 г. СМР=11 НР (213 руб.): 65% от ФОТ СП (131 руб.): 40% от ФОТ	24	13,65 13,65		328	328		1,066	25,58
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						447	447			34,83
Накладные расходы						291				
Сметная прибыль						179				
Итого по разделу 1 Пусконаладка						10087				34,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						447	447			34,83
Накладные расходы						291				
Сметная прибыль						179				
Итого по смете:										
Пусконаладочные работы: 'входостуя' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						917				34,83
Итого						917				34,83
Всего с учетом "4 квартал 2018 г. СМР=11"						10087				34,83
Справочно, в базисных ценах:										
ФОТ						447				
Накладные расходы						291				
Сметная прибыль						179				
Непредвиденные затраты 2%						202				
Итого с непредвиденными						10289				
Индекс-дефлятор на декабрь 2019 г. 1,0589						606				
Итого с учетом доп. работ и затрат						10895				
НДС 20%						2179,00				
ВСЕГО по смете						13074,00				34,83

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)