

Ведомость основных строительных и монтажных работ:

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Наименование типовых чертежей
Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ				
1	Разработка грунта II категории траншеи	м3	49,5	
2	Устройство постели из песка	м3	19,8	
3	Укладка кирпича в траншею	шт.	1240	
4	Обратная засыпка землей	м3	27,9	
5	Прокладка полиэтиленовой трубы D=110мм	м	32	12м-резервная труба
6	Прокладка асбестоцементной трубы D=100мм	м	12	
7	Затягивание проволоки в трубы	м	36	
8	Укладка кабеля АВББШв-4х50 в траншее	м.	220	
9	Укладка кабеля АВББШв-4х50 в траншее в трубе	м.	34	
10	Прокладка кабеля АВББШв-4х50 в трубе по стене	м	2,0	
11	Монтаж кабельной муфты наружной установки	компл.	4	
12	Уплотнение кабеля АВББШв-4х50 в трубе	шт	10	
Рекультивация				
13	Ликвидация проездов строительной техники	га	0,016	
14	Посев семян многолетн. культур	га	0,016	
15	Снятие ПСП толщиной 0,1 м с перемещением до 10 м	м3	13,2	
Пусконаладочные работы. Измерения				
16	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ перед прокладкой	изм.	2	
17	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ после прокладки	изм	2	

Согласовано

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

07-04-14-ВР1

Строительство двух КЛ- 0,4кВ от ТП-102
г. Чайковский Пермский край

Наружные сети
электроснабжения 0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость объемов работ
КЛ-0,4кВ

ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"