

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			0,4кВ	н.о.	
	<u>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</u>				
1	<u>Прокладка воздушной линии 0,4кВ</u>				
1.1.	Монтаж концевой опоры А27 с ОПН и кабельной муфтой	шт	1	—	
1.2.	Монтаж концевой опоры А27	шт	2	—	
1.3.	Монтаж угловой анкерной опоры УА27	шт	1	—	
1.4.	Монтаж угловой анкерной опоры УА27 с ОПН с 4-мя анкерными ответвлениями В/Л-0,4кВ	шт	1	—	
1.5.	Монтаж угловой анкерной опоры УА27 с 1-м анкерным ответвлением В/Л-0,4кВ	шт	1	—	
1.6.	Монтаж промежуточной опоры П27	шт	8	—	
1.7.	Монтаж промежуточной опоры П27 с 1-м ответвлением В/Л-0,4кВ	шт	2	—	
1.8.	Монтаж переходной промежуточной опоры ПП27	шт	1	—	
1.9.	Монтаж провода СИП-2а 3х95+1х95мм <sup>2</sup>	м	160	—	
1.10.	Монтаж провода СИП-2а 3х70+1х70мм <sup>2</sup>	м	31	—	
1.11.	Монтаж провода СИП-2а 3х50+1х54,6мм <sup>2</sup>	м	221	—	
1.12.	Монтаж провода СИП-2а 3х35+1х54,6мм <sup>2</sup>	м	230	—	
1.13.	Монтаж провода СИП-2а 2х16мм <sup>2</sup>	м	40	—	
1.14.	Ответвительное крепление провода В/Л-0,4кВ	шт	2	—	
1.15.	Анкерное крепление В/Л-0,4кВ	шт	4	—	
1.16.	Соединение СИП-2а с голым проводом	шт	2	—	
1.17.	Крепление провода СИП-2а на стене здания	шт	3	—	
1.18.	Монтаж контура заземления опор:				
	- установка вертикальных заземлителей	шт	18	—	
	- установка горизонтального заземлителя (полоса 40х4)	м	54	—	
2	<u>Прокладка кабельных линий 0,4кВ</u>				
2.1.	Прокладка кабеля АВБбШв-1 4х120мм <sup>2</sup> :				
	-в ТП	м	10	—	
	-по стене (подъем-спуск)	м	6	—	
2.2.	Монтаж концевой муфты на кабель 0,4кВ	к-т	2	—	
2.3.	Ввод в здание	шт	1	—	
3	<u>Прокладка наружного освещения 0,4кВ</u>				
3.1.	Прокладка кабеля АВБбШв-1 4х35мм <sup>2</sup> :				
	-в ТП:	м	—	10	
	-по стене (подъем-спуск)	м	—	6	
			26/04-2014-ЭС.ВР		
			Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП-15 до ж/д, по ул. Сов. Армии г.Очер		
Изм. Кол. Лист Ндок. Подпись Дата					
			Воздушная линия 0,4кВ		
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	2
Разраб. Волков 05.14			Ведомость строительно-монтажных работ		
			ООО «Энергосетьстрой»		