

Ведомость основных строительных и монтажных работ:

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Наименование типовых чертежей
	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ			
1	Разработка грунта II категории траншеи	м3	25,2	
2	Прокладка полиэтиленовой трубы D=110 мм.	м.	60	
3	Затягивание проволоки в трубы	м.	60	
4	Устройство постели из песка	м3	8,4	
5	Укладка кирпича в траншею	шт.	712	
6	Обратная засыпка землей	м3	26,8	
7	Укладка кабеля АВБШв-4х120 в траншее	м.	168	
8	Монтаж кабельной муфты внутренней установки	компл	6	
9	Монтаж соединительной муфты	компл	6	
10	Прокладка кабеля АВБШв-4х120в трубах в траншее	м.	60	
11	Уплотнение кабеля в трубе	шт.	24	

Согласовано

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

						08-04-14-ЭС. ВР2						
						Строительство БКТП в районе ТП-14, строительство КЛ-10кВ КЛ-0,4кВ, реконструкция ТП-14 г. Чайковский						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата							
						Наружные сети электрообеспечения 10/0,4кВ				Стадия	Лист	Листов
										Р	1	1
ГИП		Гуцол В.Н.			05.14	Ведомость объемов работ КЛ-0,4кВ				ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"		
Инженер		Жолобова		<i>М. Мель</i>	05.14							