


План покрытия камеры 7



Спецификация элементов покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	Серия 1.038.1-1	5ПБ30-37-п	2		
	Серия 3.006.1-2.87	П-04	2		
	Серия 3.006.1-2.87	П21д-8	2		
		Участок монолитный УМ-1	1		
1	ГОСТ 5781-82	Ø 12 А400 L=2220	2	1,97	3,94
2	ГОСТ 5781-82	Ø 12 А400 L=170	12	0,15	1,80
	ГОСТ 26633-91	Бетон класса В20W6F100		0,12	м.куб.

Спецификация элементов стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Сборочные единицы и детали			
1	ГОСТ 13579-78	ФБС24.4.6-т	7	1300	
2	ГОСТ 13579-78	ФБС9.4.6-т	4	470	
3	ГОСТ 13579-78	ФБС12.4.6-т	18	640	
		Бетон класса В15	2,31		м³
	ГОСТ 530-2012	КР-Р-по 250х120х65 1НФ/150/20/50	1,31		м³

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баштовий Н.А.					Р	23	
Разработ.		Купцова Д.А.				План покрытия камеры 7. Спецификация элементов покрытия Спецификация элементов стен	000 СЗ "Трансгруз" г.Самара		
PDF pc3									