



План камеры 10



4-4



Монолитная фундаментная плита, бетон кл. В20 - 250мм
подготовка из бетона кл. В7.5 - 100мм
утрамбованный щебнем грунт - 100мм

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Л-3	см.л. 30	Лестница Л-3	1		
	Серия 5.900-2	Гильза Ду 426х8, L=500мм	2		
	Серия 5.900-2	Гильза Ду 325х8, L=500мм	2		
МН1	Серия.901-09-11.84	Ходовая скоба МН1 Ø14 АIII, L=700	3	1.73	

Примечания:

1. Предусмотреть наружную и внутреннюю обмазочную гидроизоляцию камеры.
2. Объем бетона на упоры в камере 10 указаны в разделе НВК на листе 4.
3. В случае не размещения запорной арматуры и фасонных частей в сущ. колодце, необходимо выполнить демонтаж сущ. колодца Ø1.5м
4. Упоры в камере условно не показаны. (см. раздел НВК лист 4).

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баштовий Н.А.					Р	16	
Разработ.		Купцова Д.А.				План камеры 10. Сечение 4-4 Спецификация элементов	000 СЗ "Трансгроз" г.Самара		