


Лестница Л-1



Спецификация элементов лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Лестница Л-1		34,54	
1	ГОСТ 5781-82ж	Ф22А-II L=480	8	1,43	11,44
2	ГОСТ 8509-93	63x5 L=2400	2	11,55	23,10

1. Материал проката - сталь С-245 поГОСТ 27772-88ж.
2. Все металлические позиции сваривать электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75ж, высота шва 6мм.
3. После монтажа все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-155 ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82ж) за 2 раза.

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баытовия Н.А.					Р	6	
Разработ.		Купцова Д.А.				Лестница Л-1	000 СЗ "Трансгруз" г.Самара		
PDF pc3									