



Опалубочный план фундаментной
плиты камеры 10



Сетка С-4



Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
С-4	ГОСТ 23279-85	2С $\frac{\varnothing 12A400-100}{\varnothing 12A400-100}$ 2720x3120	2	151,21	302,42
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В20	м3	2,24	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В7.5	м3	1,02	Бетон, подготовка

Защитный слой арматуры 40мм до грани стержня.

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баштовий Н.А.					Р	17	
Разработ.		Купцова Д.А.							
						Опалубочный план фундаментной плиты камеры 10. Сетка С-4. Спецификация элементов фундаментной плиты	000 СЗ "Трансгруз" г.Самара		
PDF pc3									