


Лестница Л-3



Спецификация элементов лестницы Л-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Лестница Л-3		35.50	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф22А-II L=480	8	1.43	11.44
2	ГОСТ 8509-93	63x5 L=2400	2	12.03	24.06

1. Материал проката - сталь С-245 поГОСТ 27772-88*.
2. Все металлические позиции сваривать электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, высота шва 6мм.
3. После монтажа все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-155 ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) за 2 раза.

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баштовий Н.А.					Р	20	
Разработ.		Купцова Д.А.				Лестница Л-3	000 СЗ "Трансгруз" г.Самара		
PDF sc3									