


План покрытия камеры 10



Спецификация элементов покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	Серия 1.038.1-1	5ПБ25-37-п	2		
	Серия 3.006.1-2.87	П-04	1		
	Серия 3.006.1-2.87	П21д-8	1		

Спецификация элементов стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Сборочные единицы и детали			
1	ГОСТ 13579-78	ФБС24.4.6-т	4	1300	
2	ГОСТ 13579-78	ФБС9.4.6-т	7	470	
3	ГОСТ 13579-78	ФБС12.4.6-т	11	640	
		Бетон класса В15	2,94		м³
	ГОСТ 530-2012	КР-Р-ГО 250х120х65 1НФ/150/20/50	1,64		м³

						3-01-19-00-НВ1.АС			
						Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баштовий Н.А.					Р	18	
Разработ.		Купцова Д.А.							
						План покрытия камеры 10. Спецификация элементов покрытия Спецификация элементов стен	000 СЗ "Трансгруз" г.Самара		
PDF pc3									