

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор ООО "Горводоканал"

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор - руководитель  
обособленного структурного подразделения ООО "Горводоканал"

А.В.Иванов

А.А.Максимов

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 873/лр, 874/лр, 875/лр, 876/лр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/лр, 172/лр, от 01.06.2020 № 294/лр, 295/лр, от 30.06.2020 № 352/лр, 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, 636/лр, от 09.02.2021 № 50/лр, 51/лр, от 24.05.2021 № 320/лр, 321/лр, от 24.06.2021 № 407/лр, 408/лр, от 14.10.2021 № 745/лр, 746/лр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Асфальтировка примыкания колодцев.

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	2,47	(0,28) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0,03) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		3,97 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1,17 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт			1					
		1 ОТ					17,86				17,86
		ЗТ	чел.-ч	2,27		2,27					
		Итого по расценке					17,86				
		ФОТ									17,86
		Приказ Министра России № НР Наружные инженерные сети. Демонтаж, 812/пр от 21.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	89		89					15,90
		Приказ Министра России № СП Наружные инженерные сети. Демонтаж, 774/пр от 11.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	44		44					7,86
		Всего по позиции									41,62
2	ФЕРр66-8-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков Объем=1,75*2,5 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	м2			4,38					
		ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					2,27	1,2			11,93
		2 ЭМ					15,93	1,2			83,73
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,3	1,2	1,5768					12,14
		ЗТМ	чел.-ч	0,21	1,2	1,10376					
		Итого по расценке					18,20				95,66
		ФОТ									24,07
		Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					24,55
		Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					13,00
		Всего по позиции									133,21
3	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км	1 т груза			0,644	11,42				7,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=4,38*0,07*2,1											
Устройство асфальтобетонных покрытий мелкозернистых Б2, толщиной 7 см											
4	ФЕР27-06-031-01 работа и материал на слой асфальтобетонных смесей 4 см.	Устройство покрытия из горячих асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (до толщины слоя покрытия 7 см) Объем=4,38 / 1000	1000 м2			0,00438					
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 4.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом											
421/лр п.58 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						154,49	1,38		0,93	
2	ЭМ						4 510,84	1,5		29,64	
3	в т.ч. ОТМ						101,52	1,5		0,67	
4	М						1 056,43			4,63	
ЗТ		чел.-ч	16,63		1,38	0,1005184					
ЗТМ		чел.-ч	7,86		1,5	0,0516402					
Итого по расценке							5 721,76			35,20	
ФОТ									1,60		
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги											
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21											
Всего по позиции										38,74	
4.1	ФЕР27-06-032-01 работа и материал на плюс добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см	1000 м2			0,00438					
Объем=4,38 / 1000											
ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)											
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 4.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом											
421/лр п.58 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						4,82	8,28		0,17	
2	ЭМ						257,15	9		10,14	
3	в т.ч. ОТМ						5,37	9		0,21	
ЗТ		чел.-ч	0,58		8,28	0,0210345					
ЗТМ		чел.-ч	0,41		9	0,0161622					
Итого по расценке							261,97			10,31	
ФОТ										0,38	
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги											
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21											
			%								
			126			126					
			%								
			95			95					
										0,36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
4.2	ТЦ_04.2.01.01_58_58370171 75_06.12.2021_01 Материал слой 7 см.	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б М II	т			0,115	3 479,22		44,89	8,91	400
Объем=0,066+0,049 Цена=4093,2/1,2*1,02											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09 прил.3											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Дополнительная перевозка											
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09 прил.3											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
											400

Составил: Ведущий инженер-сметчик



Н.В. Никулина

Проверил: Начальник цеха РСЦ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.В. Махтуров

Проверил: Завеститель технического директора по развитию

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Ефремов

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]