


			Согласовано		
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №			
3/1774					

## План оздරажђењија


$$\begin{array}{r} x=21500 \\ y=2900 \end{array}$$




## Условные обозначения

зание площадку

1. Данный лист смотреть совместно с л. З.
  2. На участке 16–15 устроить локальную насыпь под участок ограждения см. чертеж Расход материалов на локальную насыпь:
    - щебень из природного камня 40–70мм  $V=17$  м куб.
    - местный грунт  $V=40$  м куб.



卷之三



$$\sqrt{7} = 7$$

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Причины
		<u>Озраждение железобетонное ОГ1</u>			
		<u>Сборочные единицы</u>			
ПС	Серия 3.017-3 быт. 1	Панель ЗПБ 40.20	170	2.1м	355
Ф1	Серия 3.017-3 быт. 1	Фундамент Ф12.7.5	243	0,58м	140.
ВМГ	Серия 3.017-3 быт. 5	Полотно борта ВМГ 4.5x1.8	1	176	
КМГ	Серия 3.017-3 быт. 5	Калитка КМГ-0.85x1.8	1	38	
МС1	Серия 3.017-3 быт. 4	МС1 - (гн Δ140x140x7 l=1750, 2-200x8 l=200)	3	56,17	168,
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл. В 15	м <sup>3</sup>	7.26	
		<u>Кирпичная обстака</u>			
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл. В 7.5	м <sup>3</sup>	4.19	
		Бетон кл. В 20	м <sup>3</sup>	20.75	
		Кирпичная кладка	м <sup>3</sup>	2133	
		Гидроизоляция 2 сл. гидроизола	м	46.12	